

**湖南省永州市冷水滩区高标准农田建设项目**  
**(二〇二四年新增省级补齐资金)**  
**预算书-(1标)**

黑龙江华睿智慧国土科技开发股份有限公司

二〇二四年十月

湖南省永州市冷水滩区高标准农田建设项目  
(二〇二四年新增省级补齐资金)  
预算书-(1标)

设计单位：黑龙江华睿智慧国土科技开发股份有限公司


设计证号：第 A223002543 号

核定：韩 彪

审核：冯 涛

校核：王庆明

编制：朱巍巍



黑龙江华睿智慧国土科技开发股份有限公司

二〇二四年十月

## 目 录

概算附表2建筑工程概(预)算表	1
概算附表4建筑、安装工程单价汇总表	32
概算附表9主要材料预算价格计算表	46
项目概算总表	47

## 建筑工程预算表

序号	工程或费用名称	工程量计算式	单位	数量	单价(元)	合计(元)	备注
第一部分	土地平整						
第三部分	灌溉与排水					2310452.95	
二	山塘					1881996.53	
1	ST-01黄阳司镇严家村海塘山塘整修塘堰	1	座	1	146152.79	146152.79	
1.1	上游坝坡护砌(砼护坡L=5.971m)	85	m	85	1372.33	116648.19	
	砍茅除杂	212.5	m <sup>2</sup>	212.5	3.09	656.63	
	清淤(就近堆放)	2115*1.0	m <sup>3</sup>	2115	7	14805	
	土方开挖(就近堆放)	0.8*1.0*85	m <sup>3</sup>	68	3.1	210.8	
	土方回填(利用料回填)	(3.912*0.3+0.2*1.0)*85	m <sup>3</sup>	116.76	23.16	2704.07	
	堤坡修整	5.971*85	m <sup>2</sup>	507.54	5.59	2837.12	
	过筛粘土回填	5.971*0.06*85	m <sup>3</sup>	30.45	23.16	705.27	
	复合土工膜	(5.971+0.5)*85	m <sup>2</sup>	550.04	20.97	11534.23	
	C25砼阻滑墙	0.6*1.0*85	m <sup>3</sup>	51	532.63	27164.13	
	150mm厚C25砼护坡	5.971*0.15*85	m <sup>3</sup>	76.13	521.28	39685.18	
	100mm厚C25现浇砼压顶	0.4*0.1*85	m <sup>3</sup>	3.4	534.39	1816.93	
	伸缩缝(沥青杉板)	26.10605	m <sup>2</sup>	26.11	148.02	3864.22	
	模板制安及拆除	(1.0*2+0.1*2)*85	m <sup>2</sup>	187	57.03	10664.61	
1.2	山塘卧管	1	座	1	15221.4	15221.4	
	土方开挖	104.946	m <sup>3</sup>	104.95	3.1	325.33	
	土方回填	92.955	m <sup>3</sup>	92.96	23.16	2152.84	
	C25现浇砼台阶	1.493	m <sup>3</sup>	1.49	532.43	794.92	
	消力井C25现浇侧墙	0.942	m <sup>3</sup>	0.94	559.46	527.01	
	消力井C25现浇底板	0.392	m <sup>3</sup>	0.39	556.88	218.3	
	消力井C35现浇钢筋砼盖板	0.39	m <sup>3</sup>	0.39	680.56	265.42	
	暗管C25现浇包管	4.948	m <sup>3</sup>	4.95	568.48	2812.84	
	暗管C25现浇端墙	0.756	m <sup>3</sup>	0.76	559.46	422.95	
	C25截水墙砼量	1.812	m <sup>3</sup>	1.81	520.39	942.95	
	Φ110PVC管	4	m	4	18.7	74.8	
	Φ160PVC管	6.59	m	6.59	45.84	302.09	
	Φ300波纹管(放水低涵)	11.8	m	11.8	85.56	1009.61	
	木塞	8	个	8	20	160	

### 建筑工程预算表

序号	工程或费用名称	工程量计算式	单位	数量	单价(元)	合计(元)	备注
	拍门	1	个	1	80	80	
	钢筋制安	0.263	t	0.26	5585.07	1468.87	
	C25现浇砼消力池	2.1	m <sup>3</sup>	2.1	540.45	1134.95	
	C20现浇砼垫层	0.4	m <sup>3</sup>	0.4	515.66	206.26	
	模板制安及拆除	40.72	m <sup>2</sup>	40.72	57.03	2322.26	
1.3	下塘台阶	1	座	1	2531.23	2531.23	
	土方开挖	3.61	m <sup>3</sup>	3.61	3.1	11.19	
	土方回填	0.855	m <sup>3</sup>	0.86	23.16	19.8	
	C25现浇砼台阶及生物通道	2.164	m <sup>3</sup>	2.16	532.43	1152.18	
	C25砼现浇基础	1.216	m <sup>3</sup>	1.22	532.43	647.43	
	边坡夯实	12.746	m <sup>2</sup>	12.75	5.59	71.25	
	模板制安及拆除	11.036	m <sup>2</sup>	11.04	57.03	629.38	
1.4	溢洪道	1	处	1	11501.97	11501.97	
	土方开挖	47.91	m <sup>3</sup>	47.91	3.1	148.52	
	土方回填	19.631	m <sup>3</sup>	19.63	23.16	454.65	
	C25砼现浇侧墙	4.782	m <sup>3</sup>	4.78	559.46	2675.34	
	C25砼现浇底板及基础	9.087	m <sup>3</sup>	9.09	556.88	5060.37	
	C25钢筋砼现浇盖板	0.7	m <sup>3</sup>	0.7	680.56	476.39	
	钢筋制安	0.054	t	0.05	5585.07	301.59	
	模板制安及拆除	41.822	m <sup>2</sup>	41.82	57.03	2385.11	
1.5	工程标识牌	1	座	1	50	50	
1.6	山塘警示牌	1	座	1	200	200	
2	ST-02黄阳司镇严家村琴家塘山塘整修塘堰	1	座	1	113445.77	113445.77	
2.1	上游坝坡护砌(砼护坡L=4.53m)	62	m	62	1383.83	85797.68	
	砍茅除杂	217	m <sup>2</sup>	217	3.09	670.53	
	清淤(就近堆放)	1169*1	m <sup>3</sup>	1169	7	8183	
	土方开挖(就近堆放)	1.5*1.0*62	m <sup>3</sup>	93	3.1	288.3	
	土方回填(利用料回填)	1.5*0.4*62	m <sup>3</sup>	37.2	23.16	861.55	
	堤坡修整	4.53*62	m <sup>2</sup>	280.86	5.59	1570.01	
	过筛粘土回填	4.53*0.06*62	m <sup>3</sup>	16.85	23.16	390.28	
	复合土工膜	(4.53+0.5)*62	m <sup>2</sup>	311.86	20.97	6539.7	
	C25砼阻滑墙	1.5*0.6*62	m <sup>3</sup>	55.8	532.63	29720.75	
	150mm厚C25砼护坡	4.53*0.15*62	m <sup>3</sup>	42.13	521.28	21961.01	
	100mm厚C25现浇砼压顶	0.4*0.1*62	m <sup>3</sup>	2.48	534.39	1325.29	

### 建筑工程预算表

序号	工程或费用名称	工程量计算式	单位	数量	单价(元)	合计(元)	备注
	伸缩缝(沥青杉板)	20.0818	m <sup>2</sup>	20.08	148.02	2972.51	
	模板制安及拆除	(1.5*2+0.1*2)*62	m <sup>2</sup>	198.4	57.03	11314.75	
2.2	山塘卧管	1	座	1	13463.92	13463.92	
	土方开挖	68.234	m <sup>3</sup>	68.23	3.1	211.53	
	土方回填	57.2	m <sup>3</sup>	57.2	23.16	1324.75	
	C25现浇砼台阶	1.145	m <sup>3</sup>	1.15	532.43	609.63	
	消力井C25现浇侧墙	0.942	m <sup>3</sup>	0.94	559.46	527.01	
	消力井C25现浇底板	0.392	m <sup>3</sup>	0.39	556.88	218.3	
	消力井C35现浇钢筋砼盖板	0.39	m <sup>3</sup>	0.39	680.56	265.42	
	暗管C25现浇包管	4.487	m <sup>3</sup>	4.49	568.48	2550.77	
	暗管C25现浇端墙	0.756	m <sup>3</sup>	0.76	559.46	422.95	
	C25截水墙砼量	1.812	m <sup>3</sup>	1.81	520.39	942.95	
	Φ110PVC管	3	m	3	18.7	56.1	
	Φ160PVC管	5.025	m	5.03	45.84	230.35	
	Φ300波纹管(放水低涵)	10.7	m	10.7	85.56	915.49	
	木塞	6	个	6	20	120	
	拍门	1	个	1	80	80	
	钢筋制安	0.253	t	0.25	5585.07	1413.02	
	C25现浇砼消力池	2.1	m <sup>3</sup>	2.1	540.45	1134.95	
	C20现浇砼垫层	0.4	m <sup>3</sup>	0.4	515.66	206.26	
	模板制安及拆除	39.18	m <sup>2</sup>	39.18	57.03	2234.44	
2.3	下塘台阶	1	座	1	2096.22	2096.22	
	土方开挖	2.975	m <sup>3</sup>	2.98	3.1	9.22	
	土方回填	0.641	m <sup>3</sup>	0.64	23.16	14.85	
	C25现浇砼台阶及生物通道	1.646	m <sup>3</sup>	1.65	532.43	876.38	
	C25现浇砼基础	1.216	m <sup>3</sup>	1.22	532.43	647.43	
	边坡夯实	9.772	m <sup>2</sup>	9.77	5.59	54.63	
	模板制安及拆除	8.657	m <sup>2</sup>	8.66	57.03	493.71	
2.4	溢洪道	1	处	1	11837.95	11837.95	
	土方开挖	47.379	m <sup>3</sup>	47.38	3.1	146.87	
	土方回填	20.247	m <sup>3</sup>	20.25	23.16	468.92	
	C25现浇侧墙	4.73	m <sup>3</sup>	4.73	559.46	2646.25	
	C25现浇底板及基础	8.887	m <sup>3</sup>	8.89	556.88	4948.99	
	C25钢筋现浇盖板	0.98	m <sup>3</sup>	0.98	680.56	666.95	
	钢筋制安	0.074	t	0.07	5585.07	413.3	

### 建筑工程预算表

序号	工程或费用名称	工程量计算式	单位	数量	单价(元)	合计(元)	备注
	模板制安及拆除	44.655	m <sup>2</sup>	44.66	57.03	2546.67	
2.5	工程标识牌	1	座	1	50	50	
2.6	山塘警示牌	1	座	1	200	200	
3	ST-03黄阳司镇郝皮桥村井塘山塘整修塘堰	1	座	1	86882.87	86882.87	
3.1	上游坝坡护砌(砼护坡L=3.425m)	88	m	88	698.5	61468.43	
	砍茅除杂	220	m <sup>2</sup>	220	3.09	679.8	
	清淤(就近堆放)	2229*1.0	m <sup>3</sup>	2229	7	15603	
	土方开挖(就近堆放)	0.5*0.6*88	m <sup>3</sup>	26.4	3.1	81.84	
	土方回填(利用料回填)	(1.622*0.3+0.6*0.2)*88	m <sup>3</sup>	53.38	23.16	1236.3	
	堤坡修整	3.425*88	m <sup>2</sup>	301.4	5.59	1684.83	
	过筛粘土回填	3.425*0.06*88	m <sup>3</sup>	18.08	23.16	418.83	
	复合土工膜	(3.425+0.5)*88	m <sup>2</sup>	345.4	20.97	7243.04	
	C25砼阻滑墙	0.3*0.6*88	m <sup>3</sup>	15.84	532.63	8436.86	
	100mm厚C25砼护坡	3.425*0.1*88	m <sup>3</sup>	30.14	521.28	15711.38	
	100mm厚C25现浇砼压顶	0.4*0.1*88	m <sup>3</sup>	3.52	534.39	1881.05	
	伸缩缝(沥青杉板)	9.9	m <sup>2</sup>	9.9	148.02	1465.4	
	模板制安及拆除	(0.6*2+0.1*2)*88	m <sup>2</sup>	123.2	57.03	7026.1	
3.2	山塘卧管	1	座	1	12517.58	12517.58	
	土方开挖	52.875	m <sup>3</sup>	52.88	3.1	163.91	
	土方回填	42.624	m <sup>3</sup>	42.62	23.16	987.17	
	C25现浇砼台阶	0.97	m <sup>3</sup>	0.97	532.43	516.46	
	消力井C25现浇侧墙	0.942	m <sup>3</sup>	0.94	559.46	527.01	
	消力井C25现浇底板	0.392	m <sup>3</sup>	0.39	556.88	218.3	
	消力井C35现浇钢筋砼盖板	0.39	m <sup>3</sup>	0.39	680.56	265.42	
	暗管C25现浇包管	4.11	m <sup>3</sup>	4.11	568.48	2336.45	
	暗管C25现浇端墙	0.756	m <sup>3</sup>	0.76	559.46	422.95	
	C25截水墙砼量	1.812	m <sup>3</sup>	1.81	520.39	942.95	
	Φ110PVC管	2.5	m	2.5	18.7	46.75	
	Φ160PVC管	4.354	m	4.35	45.84	199.59	
	Φ300波纹管(放水低涵)	9.8	m	9.8	85.56	838.49	
	木塞	5	个	5	20	100	
	拍门	1	个	1	80	80	

## 建筑工程预算表

序号	工程或费用名称	工程量计算式	单位	数量	单价(元)	合计(元)	备注
	钢筋制安	0.245	t	0.25	5585.07	1368.34	
	C25现浇砼消力池	2.1	m <sup>3</sup>	2.1	540.45	1134.95	
	C20现浇砼垫层	0.4	m <sup>3</sup>	0.4	515.66	206.26	
	模板制安及拆除	37.92	m <sup>2</sup>	37.92	57.03	2162.58	
3.3	下塘台阶	1	座	1	1912.83	1912.83	
	土方开挖	2.736	m <sup>3</sup>	2.74	3.1	8.48	
	土方回填	0.556	m <sup>3</sup>	0.56	23.16	12.88	
	C25现浇砼台阶及生物通道	1.422	m <sup>3</sup>	1.42	532.43	757.12	
	C25砼现浇基础	1.216	m <sup>3</sup>	1.22	532.43	647.43	
	边坡夯实	8.497	m <sup>2</sup>	8.5	5.59	47.5	
	模板制安及拆除	7.705	m <sup>2</sup>	7.71	57.03	439.42	
3.4	溢洪道	1	处	1	10734.03	10734.03	
	土方开挖	44.251	m <sup>3</sup>	44.25	3.1	137.18	
	土方回填	18.369	m <sup>3</sup>	18.37	23.16	425.43	
	C25砼现浇侧墙	4.421	m <sup>3</sup>	4.42	559.46	2473.37	
	C25砼现浇底板及基础	8.402	m <sup>3</sup>	8.4	556.88	4678.91	
	C25钢筋砼现浇盖板	0.7	m <sup>3</sup>	0.7	680.56	476.39	
	钢筋制安	0.054	t	0.05	5585.07	301.59	
	模板制安及拆除	39.298	m <sup>2</sup>	39.3	57.03	2241.16	
3.5	工程标识牌	1	座	1	50	50	
3.6	山塘警示牌	1	座	1	200	200	
4	ST-04黄阳司镇郝皮桥村麻乙塘山塘整修塘堰	1	座	1	108012.79	108012.79	
4.1	上游坝坡护砌(砼护坡L=5.971m)	60	m	60	1275.5	76530	
	砍茅除杂	210	m <sup>2</sup>	210	3.09	648.9	
	清淤(就近堆放)	60*3*0.5	m <sup>3</sup>	90	7	630	
	土方开挖(就近堆放)	0.8*1.0*60	m <sup>3</sup>	48	3.1	148.8	
	土方回填(利用料回填)	(4.908*0.8+0.2*1.0)*60	m <sup>3</sup>	247.58	23.16	5734.05	
	堤坡修整	5.971*60	m <sup>2</sup>	358.26	5.59	2002.67	
	过筛粘土回填	5.971*0.06*60	m <sup>3</sup>	21.5	23.16	497.84	
	复合土工膜	(5.971+0.5)*60	m <sup>2</sup>	388.26	20.97	8141.81	
	C25砼阻滑墙	0.6*1.0*60	m <sup>3</sup>	36	532.63	19174.68	
	150mm厚C25砼护坡	5.971*0.15*60	m <sup>3</sup>	53.74	521.28	28013.07	



## 建筑工程预算表

序号	工程或费用名称	工程量计算式	单位	数量	单价(元)	合计(元)	备注
	100mm厚C25现浇砼压顶	0.4*0.1*60	m <sup>3</sup>	2.4	534.39	1282.54	
	伸缩缝(沥青杉板)	18.4278	m <sup>2</sup>	18.43	148.02	2727.68	
	模板制安及拆除	(1.0*2+0.1*2)*60	m <sup>2</sup>	132	57.03	7527.96	
4.2	山塘卧管	1	座	1	15889.4	15889.4	
	土方开挖	113.847	m <sup>3</sup>	113.85	3.1	352.93	
	土方回填	100.985	m <sup>3</sup>	100.99	23.16	2338.81	
	C25现浇砼台阶	1.493	m <sup>3</sup>	1.49	532.43	794.92	
	消力井C25砼现浇侧墙	0.942	m <sup>3</sup>	0.94	559.46	527.01	
	消力井C25砼现浇底板	0.392	m <sup>3</sup>	0.39	556.88	218.3	
	消力井C35现浇钢筋砼盖板	0.39	m <sup>3</sup>	0.39	680.56	265.42	
	暗管C25砼现浇包管	5.368	m <sup>3</sup>	5.37	568.48	3051.6	
	暗管C25砼现浇端墙	0.756	m <sup>3</sup>	0.76	559.46	422.95	
	C25截水墙砼量	1.812	m <sup>3</sup>	1.81	520.39	942.95	
	Φ110PVC管	4	m	4	18.7	74.8	
	Φ160PVC管	6.59	m	6.59	45.84	302.09	
	Φ300波纹管(放水低涵)	12.8	m	12.8	85.56	1095.17	
	木塞	8	个	8	20	160	
	拍门	1	个	1	80	80	
	钢筋制安	0.272	t	0.27	5585.07	1519.14	
	C25现浇砼消力池	2.1	m <sup>3</sup>	2.1	540.45	1134.95	
	C20现浇砼垫层	0.4	m <sup>3</sup>	0.4	515.66	206.26	
	模板制安及拆除	42.12	m <sup>2</sup>	42.12	57.03	2402.1	
4.3	下塘台阶	1	座	1	2531.23	2531.23	
	土方开挖	3.61	m <sup>3</sup>	3.61	3.1	11.19	
	土方回填	0.855	m <sup>3</sup>	0.86	23.16	19.8	
	C25现浇砼台阶及生物通道	2.164	m <sup>3</sup>	2.16	532.43	1152.18	
	C25砼现浇基础	1.216	m <sup>3</sup>	1.22	532.43	647.43	
	边坡夯实	12.746	m <sup>2</sup>	12.75	5.59	71.25	
	模板制安及拆除	11.036	m <sup>2</sup>	11.04	57.03	629.38	
4.4	溢洪道	1	处	1	12812.16	12812.16	
	土方开挖	50.955	m <sup>3</sup>	50.96	3.1	157.96	
	土方回填	21.881	m <sup>3</sup>	21.88	23.16	506.76	
	C25砼现浇侧墙	5.082	m <sup>3</sup>	5.08	559.46	2843.18	
	C25砼现浇底板及基础	9.507	m <sup>3</sup>	9.51	556.88	5294.26	
	C25钢筋砼现浇盖板	1.12	m <sup>3</sup>	1.12	680.56	762.23	

## 建筑工程预算表

序号	工程或费用名称	工程量计算式	单位	数量	单价(元)	合计(元)	备注
	钢筋制安	0.084	t	0.08	5585.07	469.15	
	模板制安及拆除	48.722	m <sup>2</sup>	48.72	57.03	2778.62	
4.5	工程标识牌	1	座	1	50	50	
4.6	山塘警示牌	1	座	1	200	200	
5	ST-05黄阳司镇田坝塘村山塘1整修塘堰	1	座	1	65347.82	65347.82	
5.1	上游坝坡护砌(砼护坡L=3.912m)	42	m	42	814.22	34197.05	
	砍茅除杂	63	m <sup>2</sup>	63	3.09	194.67	
	清淤(就近堆放)	835*1.0	m <sup>3</sup>	835	7	5845	
	土方开挖(就近堆放)	0.3*1.0*42	m <sup>3</sup>	12.6	3.1	39.06	
	土方回填(利用料回填)	(1.846*0.3+1.0*0.2)*42	m <sup>3</sup>	31.66	23.16	733.24	
	堤坡修整	3.912*42	m <sup>2</sup>	164.3	5.59	918.46	
	过筛粘土回填	3.912*0.06*42	m <sup>3</sup>	9.86	23.16	228.32	
	复合土工膜	(3.912+0.5)*42	m <sup>2</sup>	185.3	20.97	3885.82	
	C25砼阻滑墙	0.3*1.0*42	m <sup>3</sup>	12.6	532.63	6711.14	
	100mm厚C25砼护坡	3.912*0.1*42	m <sup>3</sup>	16.43	521.28	8564.84	
	100mm厚C25现浇砼压顶	0.4*0.1*42	m <sup>3</sup>	1.68	534.39	897.78	
	伸缩缝(沥青杉板)	6.14208	m <sup>2</sup>	6.14	148.02	909.15	
	模板制安及拆除	(1.0*2+0.1*2)*42	m <sup>2</sup>	92.4	57.03	5269.57	
5.2	下游坝坡修整	42	m	42	136.58	5736.33	
	砍茅除杂	196.854	m <sup>2</sup>	196.85	3.09	608.28	
	土方回填(利用料回填)	196.854	m <sup>3</sup>	196.85	23.16	4559.14	
	草皮护坡	196.854	m <sup>2</sup>	196.85	2.89	568.91	
5.3	山塘卧管	1	座	1	12517.58	12517.58	
	土方开挖	52.875	m <sup>3</sup>	52.88	3.1	163.91	
	土方回填	42.624	m <sup>3</sup>	42.62	23.16	987.17	
	C25现浇砼台阶	0.97	m <sup>3</sup>	0.97	532.43	516.46	
	消力井C25砼现浇侧墙	0.942	m <sup>3</sup>	0.94	559.46	527.01	
	消力井C25砼现浇底板	0.392	m <sup>3</sup>	0.39	556.88	218.3	
	消力井C35现浇钢筋砼盖板	0.39	m <sup>3</sup>	0.39	680.56	265.42	
	暗管C25砼现浇包管	4.11	m <sup>3</sup>	4.11	568.48	2336.45	
	暗管C25砼现浇端墙	0.756	m <sup>3</sup>	0.76	559.46	422.95	
	C25截水墙砼量	1.812	m <sup>3</sup>	1.81	520.39	942.95	

## 建筑工程预算表

序号	工程或费用名称	工程量计算式	单位	数量	单价(元)	合计(元)	备注
	φ110PVC管	2.5	m	2.5	18.7	46.75	
	φ160PVC管	4.354	m	4.35	45.84	199.59	
	φ300波纹管(放水低涵)	9.8	m	9.8	85.56	838.49	
	木塞	5	个	5	20	100	
	拍门	1	个	1	80	80	
	钢筋制安	0.245	t	0.25	5585.07	1368.34	
	C25现浇砼消力池	2.1	m <sup>3</sup>	2.1	540.45	1134.95	
	C20现浇砼垫层	0.4	m <sup>3</sup>	0.4	515.66	206.26	
	模板制安及拆除	37.92	m <sup>2</sup>	37.92	57.03	2162.58	
5.4	下塘台阶	1	座	1	1912.83	1912.83	
	土方开挖	2.736	m <sup>3</sup>	2.74	3.1	8.48	
	土方回填	0.556	m <sup>3</sup>	0.56	23.16	12.88	
	C25现浇砼台阶及生物通道	1.422	m <sup>3</sup>	1.42	532.43	757.12	
	C25砼现浇基础	1.216	m <sup>3</sup>	1.22	532.43	647.43	
	边坡夯实	8.497	m <sup>2</sup>	8.5	5.59	47.5	
	模板制安及拆除	7.705	m <sup>2</sup>	7.71	57.03	439.42	
5.5	溢洪道	1	处	1	10734.03	10734.03	
	土方开挖	44.251	m <sup>3</sup>	44.25	3.1	137.18	
	土方回填	18.369	m <sup>3</sup>	18.37	23.16	425.43	
	C25砼现浇侧墙	4.421	m <sup>3</sup>	4.42	559.46	2473.37	
	C25砼现浇底板及基础	8.402	m <sup>3</sup>	8.4	556.88	4678.91	
	C25钢筋砼现浇盖板	0.7	m <sup>3</sup>	0.7	680.56	476.39	
	钢筋制安	0.054	t	0.05	5585.07	301.59	
	模板制安及拆除	39.298	m <sup>2</sup>	39.3	57.03	2241.16	
5.6	工程标识牌	1	座	1	50	50	
5.7	山塘警示牌	1	座	1	200	200	
6	ST-06黄阳司镇田坝塘村山塘2整修塘堰	1	座	1	23878.65	23878.65	
6.1	上游坝体面坝坡护砌(浆砌石H=2.0)	20	m	20	1181.43	23628.65	
	土方开挖(就近堆放)	98.8	m <sup>3</sup>	98.8	3.1	306.28	
	土方回填(利用料回填)	47	m <sup>3</sup>	47	23.16	1088.52	
	M7.5浆砌石基础	0.5*1.1*20	m <sup>3</sup>	11	298.02	3278.22	
	M7.5浆砌石墙身	(0.5+1.1) *2.0/2*20	m <sup>3</sup>	32	314.48	10063.36	
	伸缩缝(沥青杉板)	6.06	m <sup>2</sup>	6.06	148.02	897	
	100mm厚C25现浇砼压顶	0.5*0.1*20	m <sup>3</sup>	1	534.39	534.39	

### 建筑工程预算表

序号	工程或费用名称	工程量计算式	单位	数量	单价(元)	合计(元)	备注
	C25现浇砼防渗层	2.1*0.1*20	m <sup>3</sup>	4.2	559.46	2349.73	
	C25现浇砼截水墙	0.3*0.6*20	m <sup>3</sup>	3.6	532.63	1917.47	
	模板制安及拆除	(2.7+0.1)*20	m <sup>2</sup>	56	57.03	3193.68	
6.2	工程标识牌	1	座	1	50	50	
6.3	山塘警示牌	1	座	1	200	200	
7	ST-07黄阳司镇田坝塘村山塘3整修塘堰	1	座	1	35204.01	35204.01	
7.1	上游坝体面坝坡护砌(浆砌石H=1.5)	40	m	40	873.85	34954.01	
	土方开挖(就近堆放)	129.6	m <sup>3</sup>	129.6	3.1	401.76	
	土方回填(利用料回填)	55.3	m <sup>3</sup>	55.3	23.16	1280.75	
	M7.5浆砌石基础	0.95*0.4*40	m <sup>3</sup>	15.2	298.02	4529.9	
	M7.5浆砌石墙身	(0.5+0.95)*1.5/2*40	m <sup>3</sup>	43.5	314.48	13679.88	
	伸缩缝(沥青杉板)	8.99	m <sup>2</sup>	8.99	148.02	1330.7	
	100mm厚C25现浇砼压顶	0.5*0.1*40	m <sup>3</sup>	2	534.39	1068.78	
	C25现浇砼防渗层	1.6*0.1*40	m <sup>3</sup>	6.4	559.46	3580.54	
	C25现浇砼截水墙	0.3*0.6*40	m <sup>3</sup>	7.2	532.63	3834.94	
	模板制安及拆除	(2.2+0.1)*40	m <sup>2</sup>	92	57.03	5246.76	
7.2	工程标识牌	1	座	1	50	50	
7.3	山塘警示牌	1	座	1	200	200	
8	ST-08黄阳司镇狮子岭村五组山塘整修塘堰	1	座	1	91830.17	91830.17	
8.1	上游坝体面坝坡护砌(浆砌石H=2.0)	22	m	22	1295.06	28491.36	
	清淤(外运2km)	63*2	m <sup>3</sup>	126	19.84	2499.84	
	土方开挖(就近堆放)	108.68	m <sup>3</sup>	108.68	3.1	336.91	
	土方回填(利用料回填)	51.7	m <sup>3</sup>	51.7	23.16	1197.37	
	M7.5浆砌石基础	0.5*1.1*22	m <sup>3</sup>	12.1	298.02	3606.04	
	M7.5浆砌石墙身	(0.5+1.1)*2.0/2*22	m <sup>3</sup>	35.2	314.48	11069.7	
	伸缩缝(沥青杉板)	6.666	m <sup>2</sup>	6.67	148.02	986.7	
	100mm厚C25现浇砼压顶	0.5*0.1*22	m <sup>3</sup>	1.1	534.39	587.83	
	C25现浇砼防渗层	2.1*0.1*22	m <sup>3</sup>	4.62	559.46	2584.71	
	C25现浇砼截水墙	0.3*0.6*22	m <sup>3</sup>	3.96	532.63	2109.21	
	模板制安及拆除	(2.7+0.1)*22	m <sup>2</sup>	61.6	57.03	3513.05	
8.2	上游坝体面坝坡护砌(浆砌石H=3.0)	18	m	18	3398.67	61175.98	

## 建筑工程预算表

序号	工程或费用名称	工程量计算式	单位	数量	单价(元)	合计(元)	备注
	土方开挖(就近堆放)	149.445	m <sup>3</sup>	149.45	3.1	463.28	
	土方回填(利用料回填)	101.565	m <sup>3</sup>	101.57	23.16	2352.25	
	M7.5浆砌石基础	1.0*1.9*18	m <sup>3</sup>	34.2	298.02	10192.28	
	M7.5浆砌石墙身	(1.0+1.9) *3.0/2*18	m <sup>3</sup>	78.3	314.48	24623.78	
	伸缩缝(沥青杉板)	17.082	m <sup>2</sup>	17.08	148.02	2528.48	
	100mm厚C25现浇砼压顶	1.0*0.1*18	m <sup>3</sup>	1.8	534.39	961.9	
	C25现浇砼防渗层	3.1*0.2*18	m <sup>3</sup>	11.16	559.46	6243.57	
	C25现浇砼截水墙	0.6*1.5*18	m <sup>3</sup>	16.2	532.63	8628.61	
	钢筋制安	(0.888*0.5*8 *18/1)/1000	t	0.06	5585.07	357.09	
	模板制安及拆除	(3.1+1.5+0.1 )*18	m <sup>2</sup>	84.6	57.03	4824.74	
8.3	下塘台阶	1	座	1	1912.83	1912.83	
	土方开挖	2.736	m <sup>3</sup>	2.74	3.1	8.48	
	土方回填	0.556	m <sup>3</sup>	0.56	23.16	12.88	
	C25现浇砼台阶及生物通道	1.422	m <sup>3</sup>	1.42	532.43	757.12	
	C25砼现浇基础	1.216	m <sup>3</sup>	1.22	532.43	647.43	
	边坡夯实	8.497	m <sup>2</sup>	8.5	5.59	47.5	
	模板制安及拆除	7.705	m <sup>2</sup>	7.71	57.03	439.42	
8.4	工程标识牌	1	座	1	50	50	
8.5	山塘警示牌	1	座	1	200	200	
20	ST-20高溪市镇香馥坝村小边塘整修塘堰	1	座	1	63769.95	63769.95	
20.1	上游坝坡护砌(砼护坡L=3.912m)	37	m	37	1032.32	38196.01	
	砍茅除杂	111	m <sup>2</sup>	111	3.09	342.99	
	清淤(就近堆放)	401*1.0	m <sup>3</sup>	401	7	2807	
	土方开挖(就近堆放)	1.0*1.2*37	m <sup>3</sup>	44.4	3.1	137.64	
	土方回填(利用料回填)	(1.846*0.5+1 .2*0.4)*37	m <sup>3</sup>	51.91	23.16	1202.26	
	堤坡修整	3.912*37	m <sup>2</sup>	144.74	5.59	809.12	
	过筛粘土回填	3.912*0.06*3 7	m <sup>3</sup>	8.68	23.16	201.14	
	复合土工膜	(3.912+0.5)* 37	m <sup>2</sup>	163.24	20.97	3423.23	
	C25砼阻滑墙	0.6*1.2*37	m <sup>3</sup>	26.64	532.63	14189.26	
	100mm厚C25砼护坡	3.912*0.1*37	m <sup>3</sup>	14.47	521.28	7545.22	
	100mm厚C25现浇砼压顶	0.4*0.1*37	m <sup>3</sup>	1.48	534.39	790.9	

## 建筑工程预算表

序号	工程或费用名称	工程量计算式	单位	数量	单价(元)	合计(元)	备注
	伸缩缝(沥青杉板)	8.51888	m <sup>2</sup>	8.52	148.02	1260.96	
	模板制安及拆除	(1.2*2+0.1*2)*37	m <sup>2</sup>	96.2	57.03	5486.29	
20.2	山塘卧管	1	座	1	12234.77	12234.77	
	土方开挖	50.48	m <sup>3</sup>	50.48	3.1	156.49	
	土方回填	40.664	m <sup>3</sup>	40.66	23.16	941.78	
	C25现浇砼台阶	0.97	m <sup>3</sup>	0.97	532.43	516.46	
	消力井C25现浇侧墙	0.942	m <sup>3</sup>	0.94	559.46	527.01	
	消力井C25现浇底板	0.392	m <sup>3</sup>	0.39	556.88	218.3	
	消力井C35现浇钢筋砼盖板	0.39	m <sup>3</sup>	0.39	680.56	265.42	
	暗管C25现浇包管	3.9	m <sup>3</sup>	3.9	568.48	2217.07	
	暗管C25现浇端墙	0.756	m <sup>3</sup>	0.76	559.46	422.95	
	C25截水墙砼量	1.812	m <sup>3</sup>	1.81	520.39	942.95	
	Φ110PVC管	2.5	m	2.5	18.7	46.75	
	Φ160PVC管	4.354	m	4.35	45.84	199.59	
	Φ300波纹管(放水低涵)	9.3	m	9.3	85.56	795.71	
	木塞	5	个	5	20	100	
	拍门	1	个	1	80	80	
	钢筋制安	0.24	t	0.24	5585.07	1340.42	
	C25现浇砼消力池	2.1	m <sup>3</sup>	2.1	540.45	1134.95	
	C20现浇砼垫层	0.4	m <sup>3</sup>	0.4	515.66	206.26	
	模板制安及拆除	37.22	m <sup>2</sup>	37.22	57.03	2122.66	
20.3	下塘台阶	1	座	1	1912.83	1912.83	
	土方开挖	2.736	m <sup>3</sup>	2.74	3.1	8.48	
	土方回填	0.556	m <sup>3</sup>	0.56	23.16	12.88	
	C25现浇砼台阶及生物通道	1.422	m <sup>3</sup>	1.42	532.43	757.12	
	C25现浇砼基础	1.216	m <sup>3</sup>	1.22	532.43	647.43	
	边坡夯实	8.497	m <sup>2</sup>	8.5	5.59	47.5	
	模板制安及拆除	7.705	m <sup>2</sup>	7.71	57.03	439.42	
20.4	溢洪道	1	处	1	11176.34	11176.34	
	土方开挖	45.266	m <sup>3</sup>	45.27	3.1	140.32	
	土方回填	19.119	m <sup>3</sup>	19.12	23.16	442.8	
	C25现浇侧墙	4.521	m <sup>3</sup>	4.52	559.46	2529.32	
	C25现浇底板及基础	8.542	m <sup>3</sup>	8.54	556.88	4756.87	
	C25钢筋现浇盖板	0.84	m <sup>3</sup>	0.84	680.56	571.67	
	钢筋制安	0.065	t	0.07	5585.07	363.03	

## 建筑工程预算表

序号	工程或费用名称	工程量计算式	单位	数量	单价(元)	合计(元)	备注
	模板制安及拆除	41.598	m <sup>2</sup>	41.6	57.03	2372.33	
20.5	工程标识牌	1	座	1	50	50	
20.6	山塘警示牌	1	座	1	200	200	
21	ST-21高溪市镇扶桥坝村窑固塘整修塘堰	1	座	1	105069.94	105069.94	
21.1	上游坝坡护砌(砼护坡L=4.942m)	54	m	54	1260.52	68068.08	
	砍茅除杂	108	m <sup>2</sup>	108	3.09	333.72	
	清淤(就近堆放)	950*0.5	m <sup>3</sup>	475	7	3325	
	土方开挖(就近堆放)	1.0*1.2*54	m <sup>3</sup>	64.8	3.1	200.88	
	土方回填(利用料回填)	(3.912*0.5+1.2*0.4)*54	m <sup>3</sup>	131.54	23.16	3046.56	
	堤坡修整	4.942*54	m <sup>2</sup>	266.87	5.59	1491.79	
	过筛粘土回填	4.942*0.06*54	m <sup>3</sup>	16.01	23.16	370.84	
	复合土工膜	(4.942+0.5)*54	m <sup>2</sup>	293.87	20.97	6162.41	
	C25砼阻滑墙	0.6*1.2*54	m <sup>3</sup>	38.88	532.63	20708.65	
	150mm厚C25砼护坡	4.942*0.15*54	m <sup>3</sup>	40.03	521.28	20866.94	
	100mm厚C25现浇砼压顶	0.4*0.1*54	m <sup>3</sup>	2.16	534.39	1154.28	
	伸缩缝(沥青杉板)	16.21404	m <sup>2</sup>	16.21	148.02	2400	
	模板制安及拆除	(1.2*2+0.1*2)*54	m <sup>2</sup>	140.4	57.03	8007.01	
21.2	下游坝坡修整	54	m	54	170.73	9219.49	
	砍茅除杂	316.386	m <sup>2</sup>	316.39	3.09	977.63	
	土方回填(利用料回填)	316.386	m <sup>3</sup>	316.39	23.16	7327.5	
	草皮护坡	316.386	m <sup>2</sup>	316.39	2.89	914.36	
21.3	山塘卧管	1	座	1	13762.3	13762.3	
	土方开挖	77.142	m <sup>3</sup>	77.14	3.1	239.14	
	土方回填	66.02	m <sup>3</sup>	66.02	23.16	1529.02	
	C25现浇砼台阶	1.145	m <sup>3</sup>	1.15	532.43	609.63	
	消力井C25现浇侧墙	0.942	m <sup>3</sup>	0.94	559.46	527.01	
	消力井C25现浇底板	0.392	m <sup>3</sup>	0.39	556.88	218.3	
	消力井C35现浇钢筋砼盖板	0.39	m <sup>3</sup>	0.39	680.56	265.42	
	暗管C25现浇包管	4.529	m <sup>3</sup>	4.53	568.48	2574.65	
	暗管C25现浇端墙	0.756	m <sup>3</sup>	0.76	559.46	422.95	
	C25截水墙砼量	1.812	m <sup>3</sup>	1.81	520.39	942.95	

## 建筑工程预算表

序号	工程或费用名称	工程量计算式	单位	数量	单价(元)	合计(元)	备注
	φ 110PVC管	3	m	3	18.7	56.1	
	φ 160PVC管	5.472	m	5.47	45.84	250.84	
	φ 300波纹管(放水低涵)	10.8	m	10.8	85.56	924.05	
	木塞	6	个	6	20	120	
	拍门	1	个	1	80	80	
	钢筋制安	0.254	t	0.25	5585.07	1418.61	
	C25现浇砼消力池	2.1	m <sup>3</sup>	2.1	540.45	1134.95	
	C20现浇砼垫层	0.4	m <sup>3</sup>	0.4	515.66	206.26	
	模板制安及拆除	39.32	m <sup>2</sup>	39.32	57.03	2242.42	
21.4	下塘台阶	1	座	1	2209.75	2209.75	
	土方开挖	3.059	m <sup>3</sup>	3.06	3.1	9.48	
	土方回填	0.684	m <sup>3</sup>	0.68	23.16	15.84	
	C25现浇砼台阶及生物通道	1.797	m <sup>3</sup>	1.8	532.43	956.78	
	C25砼现浇基础	1.216	m <sup>3</sup>	1.22	532.43	647.43	
	边坡夯实	10.621	m <sup>2</sup>	10.62	5.59	59.37	
	模板制安及拆除	9.133	m <sup>2</sup>	9.13	57.03	520.85	
21.5	溢洪道	1	处	1	11560.32	11560.32	
	土方开挖	47.096	m <sup>3</sup>	47.1	3.1	146	
	土方回填	19.75	m <sup>3</sup>	19.75	23.16	457.41	
	C25砼现浇侧墙	4.702	m <sup>3</sup>	4.7	559.46	2630.58	
	C25砼现浇底板及基础	8.884	m <sup>3</sup>	8.88	556.88	4947.32	
	C25钢筋砼现浇盖板	0.84	m <sup>3</sup>	0.84	680.56	571.67	
	钢筋制安	0.065	t	0.07	5585.07	363.03	
	模板制安及拆除	42.86	m <sup>2</sup>	42.86	57.03	2444.31	
21.6	工程标识牌	1	座	1	50	50	
21.7	山塘警示牌	1	座	1	200	200	
22	ST-22高溪市镇扶桥坝村凉干塘整修塘堰	1	座	1	53133.19	53133.19	
22.1	上游坝坡护砌(砼护坡L=3.912m)	40	m	40	1274.26	50970.36	
	砍茅除杂	120	m <sup>2</sup>	120	3.09	370.8	
	清淤(就近堆放)	1816*1.0	m <sup>3</sup>	1816	7	12712	
	土方开挖(就近堆放)	1.0*1.2*40	m <sup>3</sup>	48	3.1	148.8	
	土方回填(利用料回填)	(1.846*0.5+1.2*0.4)*40	m <sup>3</sup>	56.12	23.16	1299.74	
	堤坡修整	3.912*40	m <sup>2</sup>	156.48	5.59	874.72	



### 建筑工程预算表

序号	工程或费用名称	工程量计算式	单位	数量	单价(元)	合计(元)	备注
	过筛粘土回填	3.912*0.06*40	m <sup>3</sup>	9.39	23.16	217.44	
	复合土工膜	(3.912+0.5)*40	m <sup>2</sup>	176.48	20.97	3700.79	
	C25砼阻滑墙	0.6*1.2*40	m <sup>3</sup>	28.8	532.63	15339.74	
	100mm厚C25砼护坡	3.912*0.1*40	m <sup>3</sup>	15.65	521.28	8156.99	
	100mm厚C25现浇砼压顶	0.4*0.1*40	m <sup>3</sup>	1.6	534.39	855.02	
	伸缩缝(沥青杉板)	9.2096	m <sup>2</sup>	9.21	148.02	1363.2	
	模板制安及拆除	(1.2*2+0.1*2)*40	m <sup>2</sup>	104	57.03	5931.12	
22.2	下塘台阶	1	座	1	1912.83	1912.83	
	土方开挖	2.736	m <sup>3</sup>	2.74	3.1	8.48	
	土方回填	0.556	m <sup>3</sup>	0.56	23.16	12.88	
	C25现浇砼台阶及生物通道	1.422	m <sup>3</sup>	1.42	532.43	757.12	
	C25砼现浇基础	1.216	m <sup>3</sup>	1.22	532.43	647.43	
	边坡夯实	8.497	m <sup>2</sup>	8.5	5.59	47.5	
	模板制安及拆除	7.705	m <sup>2</sup>	7.71	57.03	439.42	
22.3	工程标识牌	1	座	1	50	50	
22.4	山塘警示牌	1	座	1	200	200	
23	ST-23高溪市镇扶桥坝村扶桥坝塘整修塘堰	1	座	1	204619.51	204619.51	
23.1	上游坝坡护砌(砼护坡L=4.942m)	82	m	82	2104.87	172599.73	
	砍茅除杂	246	m <sup>2</sup>	246	3.09	760.14	
	清淤(外运2km)	2970*1.0	m <sup>3</sup>	2970	19.84	58924.8	
	土方开挖(就近堆放)	1.0*1.5*82	m <sup>3</sup>	123	3.1	381.3	
	土方回填(利用料回填)	(2.883*0.5+1.5*0.4)*82	m <sup>3</sup>	167.4	23.16	3877.05	
	堤坡修整	4.942*82	m <sup>2</sup>	405.24	5.59	2265.31	
	过筛粘土回填	4.942*0.06*82	m <sup>3</sup>	24.31	23.16	563.13	
	复合土工膜	(4.942+0.5)*82	m <sup>2</sup>	446.24	20.97	9357.74	
	C25砼阻滑墙	0.6*1.5*82	m <sup>3</sup>	73.8	532.63	39308.09	
	150mm厚C25砼护坡	4.942*0.15*82	m <sup>3</sup>	60.79	521.28	31686.84	
	100mm厚C25现浇砼压顶	0.4*0.1*82	m <sup>3</sup>	3.28	534.39	1752.8	
	伸缩缝(沥青杉板)	27.57332	m <sup>2</sup>	27.57	148.02	4081.4	

## 建筑工程预算表

序号	工程或费用名称	工程量计算式	单位	数量	单价(元)	合计(元)	备注
	模板制安及拆除	(2.0*2+0.1*2)*82	m <sup>2</sup>	344.4	57.03	19641.13	
23.2	山塘卧管	1	座	1	14983.27	14983.27	
	土方开挖	90.584	m <sup>3</sup>	90.58	3.1	280.81	
	土方回填	77.722	m <sup>3</sup>	77.72	23.16	1800.04	
	C25现浇砼台阶	1.145	m <sup>3</sup>	1.15	532.43	609.63	
	消力井C25砼现浇侧墙	0.942	m <sup>3</sup>	0.94	559.46	527.01	
	消力井C25砼现浇底板	0.392	m <sup>3</sup>	0.39	556.88	218.3	
	消力井C35现浇钢筋砼盖板	0.39	m <sup>3</sup>	0.39	680.56	265.42	
	暗管C25砼现浇包管	5.368	m <sup>3</sup>	5.37	568.48	3051.6	
	暗管C25砼现浇端墙	0.756	m <sup>3</sup>	0.76	559.46	422.95	
	C25截水墙砼量	1.812	m <sup>3</sup>	1.81	520.39	942.95	
	Φ110PVC管	3	m	3	18.7	56.1	
	Φ160PVC管	5.472	m	5.47	45.84	250.84	
	Φ300波纹管(放水低涵)	12.8	m	12.8	85.56	1095.17	
	木塞	6	个	6	20	120	
	拍门	1	个	1	80	80	
	钢筋制安	0.272	t	0.27	5585.07	1519.14	
	C25现浇砼消力池	2.1	m <sup>3</sup>	2.1	540.45	1134.95	
	C20现浇砼垫层	0.4	m <sup>3</sup>	0.4	515.66	206.26	
	模板制安及拆除	42.12	m <sup>2</sup>	42.12	57.03	2402.1	
23.3	下塘台阶	1	座	1	2209.75	2209.75	
	土方开挖	3.059	m <sup>3</sup>	3.06	3.1	9.48	
	土方回填	0.684	m <sup>3</sup>	0.68	23.16	15.84	
	C25现浇砼台阶及生物通道	1.797	m <sup>3</sup>	1.8	532.43	956.78	
	C25砼现浇基础	1.216	m <sup>3</sup>	1.22	532.43	647.43	
	边坡夯实	10.621	m <sup>2</sup>	10.62	5.59	59.37	
	模板制安及拆除	9.133	m <sup>2</sup>	9.13	57.03	520.85	
23.4	溢洪道	1	处	1	11560.32	11560.32	
	土方开挖	47.096	m <sup>3</sup>	47.1	3.1	146	
	土方回填	19.75	m <sup>3</sup>	19.75	23.16	457.41	
	C25砼现浇侧墙	4.702	m <sup>3</sup>	4.7	559.46	2630.58	
	C25砼现浇底板及基础	8.884	m <sup>3</sup>	8.88	556.88	4947.32	
	C25钢筋砼现浇盖板	0.84	m <sup>3</sup>	0.84	680.56	571.67	
	钢筋制安	0.065	t	0.07	5585.07	363.03	
	模板制安及拆除	42.86	m <sup>2</sup>	42.86	57.03	2444.31	

### 建筑工程预算表

序号	工程或费用名称	工程量计算式	单位	数量	单价(元)	合计(元)	备注
23.5	砼二次转运50m	168.6106	m <sup>3</sup>	168.61	17.89	3016.44	
23.6	工程标识牌	1	座	1	50	50	
23.7	山塘警示牌	1	座	1	200	200	
24	ST-24高溪市镇高溪市街道下柿塘整修	1	座	1	129396.48	129396.48	
24.1	清淤(外运2km)	6522*1.0	m <sup>3</sup>	6522	19.84	129396.48	
	清淤(外运2km)	6522*1.0	m <sup>3</sup>	6522	19.84	129396.48	
36	ST-36仁湾街道里湾村柿井塘山塘整修塘堰	1	座	1	147161.38	147161.38	
36.1	上游坝坡护砌(砼护坡L=7.001m)	55	m	55	1619.3	89061.57	
	砍茅除杂	220	m <sup>2</sup>	220	3.09	679.8	
	拆除原有损毁护坡(外运2km)	27.5	m <sup>3</sup>	27.5	107.13	2946.08	
	清淤(就近堆放)	55*3*1	m <sup>3</sup>	165	7	1155	
	土方开挖(就近堆放)	1*1.5*55	m <sup>3</sup>	82.5	3.1	255.75	
	土方回填(利用料回填)	(4.942*0.5+0.4*1.5)*55	m <sup>3</sup>	168.91	23.16	3911.84	
	过筛粘土回填	7.001*0.06*55	m <sup>3</sup>	23.1	23.16	535.07	
	复合土工膜	(7.001+0.5)*55	m <sup>2</sup>	412.56	20.97	8651.28	
	C25砼阻滑墙	0.6*1.5*55	m <sup>3</sup>	49.5	532.63	26365.19	
	150mm厚C25砼护坡	7.001*0.15*55	m <sup>3</sup>	57.76	521.28	30108.22	
	100mm厚C25现浇砼压顶	0.4*0.1*55	m <sup>3</sup>	2.2	534.39	1175.66	
	伸缩缝(沥青杉板)	21.89165	m <sup>2</sup>	21.89	148.02	3240.4	
	模板制安及拆除	(1.5*2+0.1*2)*55	m <sup>2</sup>	176	57.03	10037.28	
36.2	山塘卧管	1	座	1	18262.86	18262.86	
	土方开挖	159.935	m <sup>3</sup>	159.94	3.1	495.8	
	土方回填	145.333	m <sup>3</sup>	145.33	23.16	3365.91	
	C25现浇砼台阶	1.842	m <sup>3</sup>	1.84	532.43	980.74	
	消力井C25砼现浇侧墙	0.942	m <sup>3</sup>	0.94	559.46	527.01	
	消力井C25砼现浇底板	0.392	m <sup>3</sup>	0.39	556.88	218.3	
	消力井C35现浇钢筋砼盖板	0.39	m <sup>3</sup>	0.39	680.56	265.42	
	暗管C25砼现浇包管	6.206	m <sup>3</sup>	6.21	568.48	3527.99	
	暗管C25砼现浇端墙	0.756	m <sup>3</sup>	0.76	559.46	422.95	
	C25截水墙砼量	1.812	m <sup>3</sup>	1.81	520.39	942.95	

## 建筑工程预算表

序号	工程或费用名称	工程量计算式	单位	数量	单价(元)	合计(元)	备注
	φ 110PVC管	5	m	5	18.7	93.5	
	φ 160PVC管	7.708	m	7.71	45.84	353.33	
	φ 300波纹管(放水低涵)	14.8	m	14.8	85.56	1266.29	
	木塞	10	个	10	20	200	
	拍门	1	个	1	80	80	
	钢筋制安	0.29	t	0.29	5585.07	1619.67	
	C25现浇砼消力池	2.1	m <sup>3</sup>	2.1	540.45	1134.95	
	C20现浇砼垫层	0.4	m <sup>3</sup>	0.4	515.66	206.26	
	模板制安及拆除	44.92	m <sup>2</sup>	44.92	57.03	2561.79	
36.3	下塘台阶	1	座	1	2827.58	2827.58	
	土方开挖	3.933	m <sup>3</sup>	3.93	3.1	12.19	
	土方回填	0.983	m <sup>3</sup>	0.98	23.16	22.77	
	C25现浇砼台阶及生物通道	2.538	m <sup>3</sup>	2.54	532.43	1351.31	
	C25砼现浇基础	1.216	m <sup>3</sup>	1.22	532.43	647.43	
	边坡夯实	14.87	m <sup>2</sup>	14.87	5.59	83.12	
	模板制安及拆除	12.463	m <sup>2</sup>	12.46	57.03	710.76	
36.4	溢洪道	1	处	1	13195.57	13195.57	
	土方开挖	52.785	m <sup>3</sup>	52.79	3.1	163.63	
	土方回填	22.512	m <sup>3</sup>	22.51	23.16	521.38	
	C25砼现浇侧墙	5.262	m <sup>3</sup>	5.26	559.46	2943.88	
	C25砼现浇底板及基础	9.849	m <sup>3</sup>	9.85	556.88	5484.71	
	C25钢筋砼现浇盖板	1.12	m <sup>3</sup>	1.12	680.56	762.23	
	钢筋制安	0.084	t	0.08	5585.07	469.15	
	模板制安及拆除	49.984	m <sup>2</sup>	49.98	57.03	2850.59	
36.5	井眼整修	1	处	1	20000	20000	
36.6	砼二次转运100m	144.28325	m <sup>3</sup>	144.28	24.7	3563.8	
36.7	工程标识牌	1	座	1	50	50	
36.8	山塘警示牌	1	座	1	200	200	
37	ST-37仁湾街道坪西村新塘山塘整修塘堰	1	座	1	191760.15	191760.15	
37.1	上游坝坡护砌(砼护坡 L=(4.53+4.221+4.221)m	45	m	45	3032.12	136445.6	
	砍茅除杂	180	m <sup>2</sup>	180	3.09	556.2	
	清淤(就近堆放)	45*1*3	m <sup>3</sup>	135	7	945	
	土方开挖(就近堆放)	1.0*1.5*45	m <sup>3</sup>	67.5	3.1	209.25	
	土方回填(利用料回填)	67.5	m <sup>3</sup>	67.5	23.16	1563.3	
	外运回填土压实(3.0km)	1434.293685	m <sup>3</sup>	1434.29	21.69	31109.83	

## 建筑工程预算表

序号	工程或费用名称	工程量计算式	单位	数量	单价(元)	合计(元)	备注
	过筛粘土回填	(4.53+4.221+4.221)*0.06*45	m <sup>3</sup>	35.02	23.16	811.17	
	复合土工膜	(4.53+4.221+4.221)*45	m <sup>2</sup>	583.74	20.97	12241.03	
	C25砼阻滑墙	1.5*0.6*45	m <sup>3</sup>	40.5	532.63	21571.52	
	150mm厚C25砼护坡	(4.53+4.221+4.221)*0.15*45	m <sup>3</sup>	87.56	521.28	45643.8	
	150mm厚C25现浇砼压顶	0.7*0.15*3*45	m <sup>3</sup>	14.18	534.39	7574.98	
	伸缩缝(沥青杉板)	28.4472	m <sup>2</sup>	28.45	148.02	4210.75	
	模板制安及拆除	(1.5*2+0.15*6)*45	m <sup>2</sup>	175.5	57.03	10008.77	
37.2	山塘卧管	1	座	1	21315.03	21315.03	
	土方开挖	239.061	m <sup>3</sup>	239.06	3.1	741.09	
	土方回填	226.895	m <sup>3</sup>	226.9	23.16	5254.89	
	C25现浇砼台阶	3.585	m <sup>3</sup>	3.59	532.43	1908.76	
	消力井C25砼现浇侧墙	0.942	m <sup>3</sup>	0.94	559.46	527.01	
	消力井C25砼现浇底板	0.392	m <sup>3</sup>	0.39	556.88	218.3	
	消力井C35现浇钢筋砼盖板	0.39	m <sup>3</sup>	0.39	680.56	265.42	
	暗管C25砼现浇包管	5.032	m <sup>3</sup>	5.03	568.48	2860.59	
	暗管C25砼现浇端墙	0.756	m <sup>3</sup>	0.76	559.46	422.95	
	C25截水墙砼量	1.812	m <sup>3</sup>	1.81	520.39	942.95	
	Φ110PVC管	10	m	10	18.7	187	
	Φ160PVC管	14.416	m	14.42	45.84	660.83	
	Φ300波纹管(放水低涵)	12	m	12	85.56	1026.72	
	木塞	20	个	20	20	400	
	拍门	1	个	1	80	80	
	钢筋制安	0.383	t	0.38	5585.07	2139.08	
	C25现浇砼消力池	2.1	m <sup>3</sup>	2.1	540.45	1134.95	
	C20现浇砼垫层	0.4	m <sup>3</sup>	0.4	515.66	206.26	
	模板制安及拆除	41	m <sup>2</sup>	41	57.03	2338.23	
37.3	下塘台阶	1	座	1	4818.18	4818.18	
	土方开挖	6.603	m <sup>3</sup>	6.6	3.1	20.47	
	土方回填	1.924	m <sup>3</sup>	1.92	23.16	44.56	
	C25现浇砼台阶及生物通道	4.954	m <sup>3</sup>	4.95	532.43	2637.66	
	C25砼现浇基础	1.216	m <sup>3</sup>	1.22	532.43	647.43	

## 建筑工程预算表

序号	工程或费用名称	工程量计算式	单位	数量	单价(元)	合计(元)	备注
	边坡夯实	28.678	m <sup>2</sup>	28.68	5.59	160.31	
	模板制安及拆除	22.931	m <sup>2</sup>	22.93	57.03	1307.75	
37.4	溢洪道	1	处	1	28931.34	28931.34	
	土方开挖	171.435	m <sup>3</sup>	171.44	3.1	531.45	
	土方回填	44.122	m <sup>3</sup>	44.12	23.16	1021.87	
	C25砼现浇侧墙	13.229	m <sup>3</sup>	13.23	559.46	7401.1	
	C25砼现浇底板及基础	21.86	m <sup>3</sup>	21.86	556.88	12173.4	
	C25钢筋砼现浇盖板	1.92	m <sup>3</sup>	1.92	680.56	1306.68	
	钢筋制安	0.138	t	0.14	5585.07	770.74	
	模板制安及拆除	100.405	m <sup>2</sup>	100.41	57.03	5726.1	
37.5	工程标识牌	1	座	1	50	50	
37.6	山塘警示牌	1	座	1	200	200	
38	ST-38上岭桥镇湘江村白马塘山塘整修塘堰	1	座	1	291252.07	291252.07	
38.1	上游坝坡护砌(砼护坡L=5.971m)	80	m	80	2656	212480.13	
	砍茅除杂	120	m <sup>2</sup>	120	3.09	370.8	
	清淤(外运2km)	4479*1.0	m <sup>3</sup>	4479	19.84	88863.36	
	土方开挖(就近堆放)	1.5*1*80	m <sup>3</sup>	120	3.1	372	
	土方回填(利用料回填)	(3.912*0.5+1.5*0.4)*80	m <sup>3</sup>	204.48	23.16	4735.76	
	堤坡修整	5.971*80	m <sup>2</sup>	477.68	5.59	2670.23	
	过筛粘土回填	5.971*0.06*80	m <sup>3</sup>	28.66	23.16	663.78	
	复合土工膜	(5.971+0.5)*80	m <sup>2</sup>	517.68	20.97	10855.75	
	C25砼阻滑墙	0.6*1.5*80	m <sup>3</sup>	72	532.63	38349.36	
	150mm厚C25砼护坡	5.971*0.15*80	m <sup>3</sup>	71.65	521.28	37350.75	
	100mm厚C25现浇砼压顶	0.4*0.1*80	m <sup>3</sup>	3.2	534.39	1710.05	
	伸缩缝(沥青杉板)	29.3704	m <sup>2</sup>	29.37	148.02	4347.41	
	模板制安及拆除	(1.5*2+0.1*2)*80	m <sup>2</sup>	256	57.03	14599.68	
	150mm厚泥结碎石路面	80*3	m <sup>2</sup>	240	31.63	7591.2	
38.2	下游坝坡修整	80	m	80	606.17	48493.82	
	砍茅除杂	320	m <sup>2</sup>	320	3.09	988.8	
	土方回填(利用料回填)	432.64	m <sup>3</sup>	432.64	23.16	10019.94	
	草皮护坡	540.8	m <sup>2</sup>	540.8	2.89	1562.91	

### 建筑工程预算表

序号	工程或费用名称	工程量计算式	单位	数量	单价(元)	合计(元)	备注
	M7.5浆砌石基础	0.85*0.4*80	m <sup>3</sup>	27.2	298.02	8106.14	
	M7.5浆砌石墙身	(0.4+0.85) *1.5/2*80	m <sup>3</sup>	75	314.48	23586	
	伸缩缝(沥青杉板)	10.86	m <sup>2</sup>	10.86	148.02	1607.5	
	100mm厚C25现浇砼压顶	0.4*0.1*80	m <sup>3</sup>	3.2	534.39	1710.05	
	模板制安及拆除	(0.1*2)*80	m <sup>2</sup>	16	57.03	912.48	
38.3	山塘卧管	1	座	1	15552.61	15552.61	
	土方开挖	109.396	m <sup>3</sup>	109.4	3.1	339.13	
	土方回填	96.97	m <sup>3</sup>	96.97	23.16	2245.83	
	C25现浇砼台阶	1.493	m <sup>3</sup>	1.49	532.43	794.92	
	消力井C25砼现浇侧墙	0.942	m <sup>3</sup>	0.94	559.46	527.01	
	消力井C25砼现浇底板	0.392	m <sup>3</sup>	0.39	556.88	218.3	
	消力井C35现浇钢筋砼盖板	0.39	m <sup>3</sup>	0.39	680.56	265.42	
	暗管C25砼现浇包管	5.158	m <sup>3</sup>	5.16	568.48	2932.22	
	暗管C25砼现浇端墙	0.756	m <sup>3</sup>	0.76	559.46	422.95	
	C25截水墙砼量	1.812	m <sup>3</sup>	1.81	520.39	942.95	
	φ110PVC管	4	m	4	18.7	74.8	
	φ160PVC管	6.59	m	6.59	45.84	302.09	
	φ300波纹管(放水低涵)	12.3	m	12.3	85.56	1052.39	
	木塞	8	个	8	20	160	
	拍门	1	个	1	80	80	
	钢筋制安	0.267	t	0.27	5585.07	1491.21	
	C25现浇砼消力池	2.1	m <sup>3</sup>	2.1	540.45	1134.95	
	C20现浇砼垫层	0.4	m <sup>3</sup>	0.4	515.66	206.26	
	模板制安及拆除	41.42	m <sup>2</sup>	41.42	57.03	2362.18	
38.4	下塘台阶	1	座	1	2531.23	2531.23	
	土方开挖	3.61	m <sup>3</sup>	3.61	3.1	11.19	
	土方回填	0.855	m <sup>3</sup>	0.86	23.16	19.8	
	C25现浇砼台阶及生物通道	2.164	m <sup>3</sup>	2.16	532.43	1152.18	
	C25砼现浇基础	1.216	m <sup>3</sup>	1.22	532.43	647.43	
	边坡夯实	12.746	m <sup>2</sup>	12.75	5.59	71.25	
	模板制安及拆除	11.036	m <sup>2</sup>	11.04	57.03	629.38	
38.5	溢洪道	1	处	1	11944.28	11944.28	
	土方开挖	48.925	m <sup>3</sup>	48.93	3.1	151.67	
	土方回填	20.381	m <sup>3</sup>	20.38	23.16	472.02	
	C25砼现浇侧墙	4.882	m <sup>3</sup>	4.88	559.46	2731.28	

### 建筑工程预算表

序号	工程或费用名称	工程量计算式	单位	数量	单价(元)	合计(元)	备注
	C25砼现浇底板及基础	9.227	m <sup>3</sup>	9.23	556.88	5138.33	
	C25钢筋砼现浇盖板	0.84	m <sup>3</sup>	0.84	680.56	571.67	
	钢筋制安	0.065	t	0.07	5585.07	363.03	
	模板制安及拆除	44.122	m <sup>2</sup>	44.12	57.03	2516.28	
38.6	工程标识牌	1	座	1	50	50	
38.7	山塘警示牌	1	座	1	200	200	
39	ST-39上岭桥镇湘江村大井眼塘山塘整修塘堰	1	座	1	15700.72	15700.72	
39.1	上游坝体面坝坡护砌(浆砌石H=2.0m)	18	m	18	858.37	15450.72	
	清淤(就近堆放)	132	m <sup>3</sup>	132	7	924	
	土方开挖(就近堆放)	81.9	m <sup>3</sup>	81.9	3.1	253.89	
	土方回填(利用料回填)	42.3	m <sup>3</sup>	42.3	23.16	979.67	
	M7.5浆砌石基础	1.1*0.5*18	m <sup>3</sup>	9.9	298.02	2950.4	
	M7.5浆砌石墙身	(0.5+1.1)*2.0/2*18	m <sup>3</sup>	28.8	314.48	9057.02	
	伸缩缝(沥青杉板)	4.05	m <sup>2</sup>	4.05	148.02	599.48	
	100mm厚C25现浇砼压顶	0.5*0.1*18	m <sup>3</sup>	0.9	534.39	480.95	
	模板制安及拆除	(0.1*2)*18	m <sup>2</sup>	3.6	57.03	205.31	
39.2	工程标识牌	1	座	1	50	50	
39.3	山塘警示牌	1	座	1	200	200	
40	ST-40上岭桥镇湘江村山塘整修塘堰	1	座	1	9378.27	9378.27	
40.1	上游坝体面修整	30	m	30	110.34	3310.2	
	砍茅除杂	150	m <sup>2</sup>	150	3.09	463.5	
	150mm厚泥结碎石路面	30*3	m <sup>2</sup>	90	31.63	2846.7	
40.2	下塘台阶	1	座	1	6068.07	6068.07	
	土方开挖	8.4	m <sup>3</sup>	8.4	3.1	26.04	
	土方回填	2.484	m <sup>3</sup>	2.48	23.16	57.53	
	C25现浇砼台阶及生物通道	6.39	m <sup>3</sup>	6.39	532.43	3402.23	
	C25砼现浇基础	1.536	m <sup>3</sup>	1.54	532.43	817.81	
	边坡夯实	37.566	m <sup>2</sup>	37.57	5.59	209.99	
	模板制安及拆除	27.257	m <sup>2</sup>	27.26	57.03	1554.47	
三	机井					40000	
	黄阳司镇专冲村机井	1	个	1	20000	20000	
	仁湾街道坪西村机井	1	个	1	20000	20000	
四	骨干灌渠					388456.42	



### 建筑工程预算表

序号	工程或费用名称	工程量计算式	单位	数量	单价(元)	合计(元)	备注
1	QD-01田坝塘村灌渠	410	m	410	207.1	84912.44	
1.1	渠道衬砌	410	m	410	176.27	72269.91	
	砍青	(0.7)*410	m <sup>2</sup>	287	2.57	737.59	
	土方开挖	((1.0*2+0.3*0.5*2)*0.3/2)*410	m <sup>3</sup>	141.45	3.1	438.5	
	渠道土方回填	(3150*10*10/1000000)*410	m <sup>3</sup>	129.15	23.16	2991.11	
	C25现浇砼侧壁	(0.4*0.1+0.5*0.1)*410	m <sup>3</sup>	36.9	549.15	20263.64	
	C25现浇砼底板	(0.4*0.1)*410	m <sup>3</sup>	16.4	533.38	8747.43	
	C25现浇砼压顶	(0.4*0.1)*410	m <sup>3</sup>	16.4	534.39	8764	
	伸缩缝(沥青杉板)	((0.09+0.04+0.04)/4)*410	m <sup>2</sup>	17.43	148.02	2579.25	
	渠道模板制安及拆除	(0.5*4)*410	m <sup>2</sup>	820	31.74	26026.8	
	二次转运100m	(0.09+0.04+0.04)*410	m <sup>3</sup>	69.7	24.7	1721.59	
1.2	分水口	13	处	13	648.91	8435.78	
	土方开挖	0.7*13	m <sup>3</sup>	9.1	3.1	28.21	
	土方回填	0.6*13	m <sup>3</sup>	7.8	23.16	180.65	
	C25砼管座	0.1*13	m <sup>3</sup>	1.3	532.43	692.16	
	Φ200预制钢筋砼管	1*13	m	13	109.22	1419.86	
	C25砼消力池	0.3*13	m <sup>3</sup>	3.9	550.23	2145.9	
	Φ200预制砼拍门	1*13	个	13	100	1300	
	模板制安及拆除	3.6*13	m <sup>2</sup>	46.8	57.03	2669	
1.3	节制闸(0.4*0.4m)	6	处	6	203.35	1220.08	
	闸室C25砼底板	0.064*6	m <sup>3</sup>	0.38	523.75	201.12	
	闸室C25砼闸墩	0.06*6	m <sup>3</sup>	0.36	520.39	187.34	
	50mm厚木闸门	0.2*6	m <sup>2</sup>	1.2	120	144	
	钢筋制安	9.9/1000*6	t	0.06	5585.07	331.75	
	模板制安及拆除	1.04*6	m <sup>2</sup>	6.24	57.03	355.87	
1.4	人行桥(B=0.4m)	8	处	8	191.45	1531.61	
	C25砼面板	0.08*8	m <sup>3</sup>	0.64	561.54	359.39	
	钢筋制安	2.75/1000*8	t	0.02	5585.07	122.87	
	模板制安及拆除	2.3*8	m <sup>2</sup>	18.4	57.03	1049.35	
1.5	沉砂池	2	处	2	702.53	1405.06	

### 建筑工程预算表

序号	工程或费用名称	工程量计算式	单位	数量	单价(元)	合计(元)	备注
	土方开挖	1.34*2	m <sup>3</sup>	2.68	3.1	8.31	
	土方回填	0.56*2	m <sup>3</sup>	1.12	23.16	25.94	
	碎石垫层	1.29*2	m <sup>3</sup>	2.58	183.07	472.32	
	C25现浇砼底板	0.12*2	m <sup>3</sup>	0.24	533.38	128.01	
	C25现浇砼侧壁	0.31*2	m <sup>3</sup>	0.62	549.15	340.47	
	模板制安及拆除	3.77*2	m <sup>2</sup>	7.54	57.03	430.01	
1.6	标识牌	1	块	1	50	50	
12	QD-12仁湾街道里湾村灌渠-1	400	m	400	208.2	83280.97	
12.1	渠道衬砌	400	m	400	176.27	70507.22	
	砍青	(0.7)*400	m <sup>2</sup>	280	2.57	719.6	
	土方开挖	((1.0*2+0.3*0.5*2)*0.3/2)*400	m <sup>3</sup>	138	3.1	427.8	
	渠道土方回填	(3150*10*10/1000000)*400	m <sup>3</sup>	126	23.16	2918.16	
	C25现浇砼侧壁	(0.4*0.1+0.5*0.1)*400	m <sup>3</sup>	36	549.15	19769.4	
	C25现浇砼底板	(0.4*0.1)*400	m <sup>3</sup>	16	533.38	8534.08	
	C25现浇砼压顶	(0.4*0.1)*400	m <sup>3</sup>	16	534.39	8550.24	
	伸缩缝(沥青杉板)	((0.09+0.04+0.04)/4)*400	m <sup>2</sup>	17	148.02	2516.34	
	渠道模板制安及拆除	(0.5*4)*400	m <sup>2</sup>	800	31.74	25392	
	砼二次转运100m	(0.09+0.04+0.04)*400	m <sup>3</sup>	68	24.7	1679.6	
12.2	分水口	13	处	13	648.91	8435.78	
	土方开挖	0.7*13	m <sup>3</sup>	9.1	3.1	28.21	
	土方回填	0.6*13	m <sup>3</sup>	7.8	23.16	180.65	
	C25砼管座	0.1*13	m <sup>3</sup>	1.3	532.43	692.16	
	φ200预制钢筋砼管	1*13	m	13	109.22	1419.86	
	C25砼消力池	0.3*13	m <sup>3</sup>	3.9	550.23	2145.9	
	φ200预制砼拍门	1*13	个	13	100	1300	
	模板制安及拆除	3.6*13	m <sup>2</sup>	46.8	57.03	2669	
12.3	节制闸(0.6*0.6m)	4	处	4	310.79	1243.14	
	闸室C25砼底板	0.08*4	m <sup>3</sup>	0.32	523.75	167.6	
	闸室C25砼闸墩	0.09*4	m <sup>3</sup>	0.36	520.39	187.34	

### 建筑工程预算表

序号	工程或费用名称	工程量计算式	单位	数量	单价(元)	合计(元)	备注
	50mm厚木闸门	0.42*4	m <sup>2</sup>	1.68	120	201.6	
	钢筋制安	16.03/1000*4	t	0.06	5585.07	358.11	
	模板制安及拆除	1.44*4	m <sup>2</sup>	5.76	57.03	328.49	
12.4	人行桥 (B=0.6m)	8	处	8	204.97	1639.77	
	C25砼面板	0.09*8	m <sup>3</sup>	0.72	561.54	404.31	
	钢筋制安	2.94/1000*8	t	0.02	5585.07	131.36	
	模板制安及拆除	2.42*8	m <sup>2</sup>	19.36	57.03	1104.1	
12.5	沉砂池	2	处	2	702.53	1405.06	
	土方开挖	1.34*2	m <sup>3</sup>	2.68	3.1	8.31	
	土方回填	0.56*2	m <sup>3</sup>	1.12	23.16	25.94	
	碎石垫层	1.29*2	m <sup>3</sup>	2.58	183.07	472.32	
	C25现浇砼底板	0.12*2	m <sup>3</sup>	0.24	533.38	128.01	
	C25现浇砼侧壁	0.31*2	m <sup>3</sup>	0.62	549.15	340.47	
	模板制安及拆除	3.77*2	m <sup>2</sup>	7.54	57.03	430.01	
12.6	标识牌	1	块	1	50	50	
13	QD-13仁湾街道坪西村灌渠-1	130	m	130	402.14	52277.58	
13.1	渠道衬砌	130	m	130	368.59	47916.27	
	砍青	(1.25)*130	m <sup>2</sup>	162.5	2.57	417.63	
	土方开挖	((1.5*2+0.7*0.5*2)*0.7/2)*130	m <sup>3</sup>	168.35	3.1	521.89	
	渠道土方回填	(1650*20*20/1000000)*130	m <sup>3</sup>	85.8	23.16	1987.13	
	C25现浇砼侧壁	(0.8*0.15+0.9*0.15)*130	m <sup>3</sup>	33.15	549.15	18204.32	
	C25现浇砼底板	(0.8*0.1)*130	m <sup>3</sup>	10.4	533.38	5547.15	
	C25现浇砼压顶	(0.4*0.1)*130	m <sup>3</sup>	5.2	534.39	2778.83	
	伸缩缝(沥青杉板)	((0.255+0.08+0.04)/4)*130	m <sup>2</sup>	12.19	148.02	1803.99	
	渠道模板制安及拆除	(0.9*4)*130	m <sup>2</sup>	468	31.74	14854.32	
	C25现浇砼撑杆	((0.1*0.1*0.8)/2.5)*130	m <sup>3</sup>	0.42	561.54	233.6	

## 建筑工程预算表

序号	工程或费用名称	工程量计算式	单位	数量	单价(元)	合计(元)	备注
	钢筋制安	( ( 1*4+0.1*4*5 ) *0.395/2.5/1000)*130	t	0.12	5585.07	688.3	
	砼二次转运50m	(0.255+0.08+0.04+0.003)*130	m <sup>3</sup>	49.14	17.89	879.11	
13.2	分水口	4	处	4	648.91	2595.62	
	土方开挖	0.7*4	m <sup>3</sup>	2.8	3.1	8.68	
	土方回填	0.6*4	m <sup>3</sup>	2.4	23.16	55.58	
	C25砼管座	0.1*4	m <sup>3</sup>	0.4	532.43	212.97	
	Φ200预制钢筋砼管	1*4	m	4	109.22	436.88	
	C25砼消力池	0.3*4	m <sup>3</sup>	1.2	550.23	660.28	
	Φ200预制砼拍门	1*4	个	4	100	400	
	模板制安及拆除	3.6*4	m <sup>2</sup>	14.4	57.03	821.23	
13.3	节制闸(0.8*0.8m)	1	处	1	443.88	443.88	
	闸室C25砼底板	0.12*1	m <sup>3</sup>	0.12	523.75	62.85	
	闸室C25砼闸墩	0.12*1	m <sup>3</sup>	0.12	520.39	62.45	
	50mm厚木闸门	0.72*1	m <sup>2</sup>	0.72	120	86.4	
	钢筋制安	22.17/1000*1	t	0.02	5585.07	123.82	
	模板制安及拆除	1.9*1	m <sup>2</sup>	1.9	57.03	108.36	
13.4	人行桥(B=0.8m)	2	处	2	284.64	569.28	
	C25砼面板	0.18*2	m <sup>3</sup>	0.36	561.54	202.15	
	钢筋制安	4.48/1000*2	t	0.01	5585.07	50.04	
	模板制安及拆除	2.78*2	m <sup>2</sup>	5.56	57.03	317.09	
13.5	沉砂池	1	处	1	702.53	702.53	
	土方开挖	1.34*1	m <sup>3</sup>	1.34	3.1	4.15	
	土方回填	0.56*1	m <sup>3</sup>	0.56	23.16	12.97	
	碎石垫层	1.29*1	m <sup>3</sup>	1.29	183.07	236.16	
	C25现浇砼底板	0.12*1	m <sup>3</sup>	0.12	533.38	64.01	
	C25现浇砼侧壁	0.31*1	m <sup>3</sup>	0.31	549.15	170.24	
	模板制安及拆除	3.77*1	m <sup>2</sup>	3.77	57.03	215	
13.6	标识牌	1	块	1	50	50	
14	QD-14仁湾街道坪西村灌渠-2	167.61	m	167.61	227.51	38132.92	
14.1	渠道衬砌	167.61	m	167.61	199.02	33358.15	

### 建筑工程预算表

序号	工程或费用名称	工程量计算式	单位	数量	单价(元)	合计(元)	备注
	拆除原有损毁砼渠(外运2km)	$(0.4*0.2*2+0.8*0.1)*167.61$	m <sup>2</sup>	40.23	107.13	4309.45	
	土方开挖	$((1.0*2+0.3*0.5*2)*0.3/2)*167.61$	m <sup>3</sup>	57.83	3.1	179.26	
	渠道土方回填	$(3150*10*10/1000000)*167.61$	m <sup>3</sup>	52.8	23.16	1222.78	
	C25现浇砼侧壁	$(0.4*0.1+0.5*0.1)*167.61$	m <sup>3</sup>	15.08	549.15	8283.87	
	C25现浇砼底板	$(0.4*0.1)*167.61$	m <sup>3</sup>	6.7	533.38	3575.99	
	C25现浇砼压顶	$(0.4*0.1)*167.61$	m <sup>3</sup>	6.7	534.39	3582.76	
	伸缩缝(沥青杉板)	$((0.09+0.04+0.04)/4)*167.61$	m <sup>2</sup>	7.12	148.02	1054.41	
	渠道模板制安及拆除	$(0.5*4)*167.61$	m <sup>2</sup>	335.22	31.74	10639.88	
	砼二次转运50m	$(0.09+0.04+0.04)*167.61$	m <sup>3</sup>	28.49	17.89	509.75	
14.2	分水口	5	处	5	648.91	3244.54	
	土方开挖	0.7*5	m <sup>3</sup>	3.5	3.1	10.85	
	土方回填	0.6*5	m <sup>3</sup>	3	23.16	69.48	
	C25砼管座	0.1*5	m <sup>3</sup>	0.5	532.43	266.22	
	φ200预制钢筋砼管	1*5	m	5	109.22	546.1	
	C25砼消力池	0.3*5	m <sup>3</sup>	1.5	550.23	825.35	
	φ200预制砼拍门	1*5	个	5	100	500	
	模板制安及拆除	3.6*5	m <sup>2</sup>	18	57.03	1026.54	
14.3	节制闸(0.4*0.4m)	1	处	1	203.34	203.34	
	闸室C25砼底板	0.064*1	m <sup>3</sup>	0.06	523.75	33.52	
	闸室C25砼闸墩	0.06*1	m <sup>3</sup>	0.06	520.39	31.22	
	50mm厚木闸门	0.2*1	m <sup>2</sup>	0.2	120	24	
	钢筋制安	9.9/1000*1	t	0.01	5585.07	55.29	
	模板制安及拆除	1.04*1	m <sup>2</sup>	1.04	57.03	59.31	
14.4	人行桥(B=0.4m)	3	处	3	191.45	574.36	
	C25砼面板	0.08*3	m <sup>3</sup>	0.24	561.54	134.77	
	钢筋制安	2.75/1000*3	t	0.01	5585.07	46.08	
	模板制安及拆除	2.3*3	m <sup>2</sup>	6.9	57.03	393.51	

### 建筑工程预算表

序号	工程或费用名称	工程量计算式	单位	数量	单价(元)	合计(元)	备注
14.5	沉砂池	1	处	1	702.53	702.53	
	土方开挖	1.34*1	m <sup>3</sup>	1.34	3.1	4.15	
	土方回填	0.56*1	m <sup>3</sup>	0.56	23.16	12.97	
	碎石垫层	1.29*1	m <sup>3</sup>	1.29	183.07	236.16	
	C25现浇砼底板	0.12*1	m <sup>3</sup>	0.12	533.38	64.01	
	C25现浇砼侧壁	0.31*1	m <sup>3</sup>	0.31	549.15	170.24	
	模板制安及拆除	3.77*1	m <sup>2</sup>	3.77	57.03	215	
14.6	标识牌	1	块	1	50	50	
15	QD-15湘江村灌渠-1	270	m	270	204.58	55236.43	
15.1	渠道衬砌	270	m	270	175.11	47279.8	
	砍青	(0.7)*270	m <sup>2</sup>	189	2.57	485.73	
	土方开挖	((1.0*2+0.3*0.5*2)*0.3/2)*270	m <sup>3</sup>	93.15	3.1	288.77	
	渠道土方回填	(3150*10*10/1000000)*270	m <sup>3</sup>	85.05	23.16	1969.76	
	C25现浇砼侧壁	(0.4*0.1+0.5*0.1)*270	m <sup>3</sup>	24.3	549.15	13344.35	
	C25现浇砼底板	(0.4*0.1)*270	m <sup>3</sup>	10.8	533.38	5760.5	
	C25现浇砼压顶	(0.4*0.1)*270	m <sup>3</sup>	10.8	534.39	5771.41	
	伸缩缝(沥青杉板)	((0.09+0.04+0.04)/4)*270	m <sup>2</sup>	11.48	148.02	1698.53	
	渠道模板制安及拆除	(0.5*4)*270	m <sup>2</sup>	540	31.74	17139.6	
	砼二次转运50m	(0.09+0.04+0.04)*270	m <sup>3</sup>	45.9	17.89	821.15	
15.2	分水口	9	处	9	648.91	5840.15	
	土方开挖	0.7*9	m <sup>3</sup>	6.3	3.1	19.53	
	土方回填	0.6*9	m <sup>3</sup>	5.4	23.16	125.06	
	C25砼管座	0.1*9	m <sup>3</sup>	0.9	532.43	479.19	
	φ200预制钢筋砼管	1*9	m	9	109.22	982.98	
	C25砼消力池	0.3*9	m <sup>3</sup>	2.7	550.23	1485.62	
	φ200预制砼拍门	1*9	个	9	100	900	
	模板制安及拆除	3.6*9	m <sup>2</sup>	32.4	57.03	1847.77	
15.3	节制闸(0.4*0.4m)	2	处	2	203.35	406.69	
	闸室C25砼底板	0.064*2	m <sup>3</sup>	0.13	523.75	67.04	
	闸室C25砼闸墩	0.06*2	m <sup>3</sup>	0.12	520.39	62.45	

## 建筑工程预算表

序号	工程或费用名称	工程量计算式	单位	数量	单价(元)	合计(元)	备注
	50mm厚木闸门	0.2*2	m <sup>2</sup>	0.4	120	48	
	钢筋制安	9.9/1000*2	t	0.02	5585.07	110.58	
	模板制安及拆除	1.04*2	m <sup>2</sup>	2.08	57.03	118.62	
15.4	人行桥 (B=0.4m)	5	处	5	191.45	957.26	
	C25砼面板	0.08*5	m <sup>3</sup>	0.4	561.54	224.62	
	钢筋制安	2.75/1000*5	t	0.01	5585.07	76.79	
	模板制安及拆除	2.3*5	m <sup>2</sup>	11.5	57.03	655.85	
15.5	沉砂池	1	处	1	702.53	702.53	
	土方开挖	1.34*1	m <sup>3</sup>	1.34	3.1	4.15	
	土方回填	0.56*1	m <sup>3</sup>	0.56	23.16	12.97	
	碎石垫层	1.29*1	m <sup>3</sup>	1.29	183.07	236.16	
	C25现浇砼底板	0.12*1	m <sup>3</sup>	0.12	533.38	64.01	
	C25现浇砼侧壁	0.31*1	m <sup>3</sup>	0.31	549.15	170.24	
	模板制安及拆除	3.77*1	m <sup>2</sup>	3.77	57.03	215	
15.6	标识牌	1	块	1	50	50	
16	QD-16湘江村灌渠-2	230	m	230	286.89	65984.21	
16.1	渠道衬砌	230	m	230	257.6	59247.88	
	砍青	(0.92)*230	m <sup>2</sup>	211.6	2.57	543.81	
	土方开挖	((1.24*2+0.5*0.5*2)*0.5/2)*230	m <sup>3</sup>	171.35	3.1	531.19	
	渠道土方回填	(4730*10*10/1000000)*230	m <sup>3</sup>	108.79	23.16	2519.58	
	C25现浇砼侧壁	(0.6*0.12+0.7*0.12)*230	m <sup>3</sup>	35.88	549.15	19703.5	
	C25现浇砼底板	(0.6*0.1)*230	m <sup>3</sup>	13.8	533.38	7360.64	
	C25现浇砼压顶	(0.4*0.1)*230	m <sup>3</sup>	9.2	534.39	4916.39	
	伸缩缝(沥青杉板)	((0.156+0.06+0.04)/4)*230	m <sup>2</sup>	14.72	148.02	2178.85	
	渠道模板制安及拆除	(0.7*4)*230	m <sup>2</sup>	644	31.74	20440.56	
	砼二次转运50m	(0.156+0.06+0.04)*230	m <sup>3</sup>	58.88	17.89	1053.36	
16.2	分水口	7	处	7	648.91	4542.34	
	土方开挖	0.7*7	m <sup>3</sup>	4.9	3.1	15.19	
	土方回填	0.6*7	m <sup>3</sup>	4.2	23.16	97.27	
	C25砼管座	0.1*7	m <sup>3</sup>	0.7	532.43	372.7	

## 建筑工程预算表

序号	工程或费用名称	工程量计算式	单位	数量	单价(元)	合计(元)	备注
	φ 200预制钢筋砼管	1*7	m	7	109.22	764.54	
	C25砼消力池	0.3*7	m <sup>3</sup>	2.1	550.23	1155.48	
	φ 200预制砼拍门	1*7	个	7	100	700	
	模板制安及拆除	3.6*7	m <sup>2</sup>	25.2	57.03	1437.16	
16.3	节制闸(0.6*0.6m)	2	处	2	310.79	621.58	
	闸室C25砼底板	0.08*2	m <sup>3</sup>	0.16	523.75	83.8	
	闸室C25砼闸墩	0.09*2	m <sup>3</sup>	0.18	520.39	93.67	
	50mm厚木闸门	0.42*2	m <sup>2</sup>	0.84	120	100.8	
	钢筋制安	16.03/1000*2	t	0.03	5585.07	179.06	
	模板制安及拆除	1.44*2	m <sup>2</sup>	2.88	57.03	164.25	
16.4	人行桥(B=0.6m)	4	处	4	204.97	819.88	
	C25砼面板	0.09*4	m <sup>3</sup>	0.36	561.54	202.15	
	钢筋制安	2.94/1000*4	t	0.01	5585.07	65.68	
	模板制安及拆除	2.42*4	m <sup>2</sup>	9.68	57.03	552.05	
16.5	沉砂池	1	处	1	702.53	702.53	
	土方开挖	1.34*1	m <sup>3</sup>	1.34	3.1	4.15	
	土方回填	0.56*1	m <sup>3</sup>	0.56	23.16	12.97	
	碎石垫层	1.29*1	m <sup>3</sup>	1.29	183.07	236.16	
	C25现浇砼底板	0.12*1	m <sup>3</sup>	0.12	533.38	64.01	
	C25现浇砼侧壁	0.31*1	m <sup>3</sup>	0.31	549.15	170.24	
	模板制安及拆除	3.77*1	m <sup>2</sup>	3.77	57.03	215	
16.6	标识牌	1	块	1	50	50	
17	QD-17湘江村灌渠-3	30	m	30	287.73	8631.87	
17.1	渠道衬砌	30	m	30	257.6	7727.99	
	砍青	(0.92)*30	m <sup>2</sup>	27.6	2.57	70.93	
	土方开挖	((1.24*2+0.5*0.5*2)*0.5/2)*30	m <sup>3</sup>	22.35	3.1	69.29	
	渠道土方回填	(4730*10*10/1000000)*30	m <sup>3</sup>	14.19	23.16	328.64	
	C25现浇砼侧壁	(0.6*0.12+0.7*0.12)*30	m <sup>3</sup>	4.68	549.15	2570.02	
	C25现浇砼底板	(0.6*0.1)*30	m <sup>3</sup>	1.8	533.38	960.08	
	C25现浇砼压顶	(0.4*0.1)*30	m <sup>3</sup>	1.2	534.39	641.27	
	伸缩缝(沥青杉板)	((0.156+0.06+0.04)/4)*30	m <sup>2</sup>	1.92	148.02	284.2	
	渠道模板制安及拆除	(0.7*4)*30	m <sup>2</sup>	84	31.74	2666.16	



### 建筑工程预算表

序号	工程或费用名称	工程量计算式	单位	数量	单价(元)	合计(元)	备注
	砼二次转运50m	$(0.156+0.06+0.04)*30$	m <sup>3</sup>	7.68	17.89	137.4	
17.2	分水口	1	处	1	648.91	648.91	
	土方开挖	0.7*1	m <sup>3</sup>	0.7	3.1	2.17	
	土方回填	0.6*1	m <sup>3</sup>	0.6	23.16	13.9	
	C25砼管座	0.1*1	m <sup>3</sup>	0.1	532.43	53.24	
	φ200预制钢筋砼管	1*1	m	1	109.22	109.22	
	C25砼消力池	0.3*1	m <sup>3</sup>	0.3	550.23	165.07	
	φ200预制砼拍门	1*1	个	1	100	100	
	模板制安及拆除	3.6*1	m <sup>2</sup>	3.6	57.03	205.31	
17.3	人行桥 (B=0.6m)	1	处	1	204.97	204.97	
	C25砼面板	0.09*1	m <sup>3</sup>	0.09	561.54	50.54	
	钢筋制安	2.94/1000*1	t	0	5585.07	16.42	
	模板制安及拆除	2.42*1	m <sup>2</sup>	2.42	57.03	138.01	
17.4	标识牌	1	块	1	50	50	
第四部分	田间道路					107198.46	
一	田间道路					107198.46	
1	DL-01狮子岭村7组机耕路	740	m	740	144.86	107198.46	
1.1	道路工程	740	m	740	92.54	68478.27	
	路床压实	$(4.1*1)*740$	m <sup>2</sup>	3034	1.68	5097.12	
	外借回填土(1.5km-2km)	$((3.5+4.1)*0.2/2)*740$	m <sup>3</sup>	562.4	15.02	8447.25	
	100m厚泥结碎石路面	$(3.5*1)*740$	m <sup>2</sup>	2590	21.21	54933.9	
1.2	机耕路下田坡口(过渠400型)	10	处	10	2823.35	28233.49	
	土方开挖	6.102*10	m <sup>3</sup>	61.02	3.1	189.16	
	石渣回填	5.145*10	m <sup>3</sup>	51.45	21.76	1119.55	
	端墙现浇C25砼	0.549*10	m <sup>3</sup>	5.49	559.46	3071.44	
	底座现浇C25砼	0.853*10	m <sup>3</sup>	8.53	515.66	4398.58	
	150mm厚C25现浇砼面层	$(10.858*10)*0.15$	m <sup>3</sup>	16.29	537.97	8761.92	
	抗滑键现浇C25砼	0.27*10	m <sup>3</sup>	2.7	520.39	1405.05	
	二毡三油	0.302*10	m <sup>2</sup>	3.02	163.17	492.77	
	青麻沥青	0.055*10	m <sup>2</sup>	0.55	16.28	8.95	
	φ400预制钢筋砼管	4*10	m	40	161.47	6458.8	
	防滑纹	10.858*10	m <sup>2</sup>	108.58	2	217.16	
	模板制安及拆除	3.7*10	m <sup>2</sup>	37	57.03	2110.11	



预算附表4

建筑、安装工程单价汇总表

单位：元

序号	定额编号	工程名称	单位	单价 (元)	其 中							
					人工费	材料费	机械使用费	其他 直接费	间接费	施工利润	材料调差	税金
1	40086+ 40194*1.03 + 40207*1.03	C25砼排水沟	m <sup>3</sup>	549.15	57.55	189.8	0.82	14.62	20.7	22.15	165.28	45.34
2	30080+ 20315	拆除原有泵房(外运2km)	m <sup>3</sup>	36.67	1.87	0.43	17.28	1.02	1.28	1.53	10.24	3.03
3	10001*0+ 10181	清基扫障	m <sup>2</sup>	4.03	0.25	0.21	1.82	0.12	0.1	0.17	1.03	0.33
4	90046+9004 7*-5	现浇C25砼进机房道路(厚 100mm)	m <sup>2</sup>	56.47	8.21	18.94	1.61	1.5	2.19	2.27	17.09	4.66
5	40107+ 40194*1.03 + 40207*1.03	现浇C25砼镇墩	m <sup>3</sup>	520.39	29.49	190.81	5.96	13.48	19.08	20.42	165.28	42.97
6	40107+ 40194*1.03 + 40207*1.03	现浇C25砼支墩	m <sup>3</sup>	520.39	29.49	190.81	5.96	13.48	19.08	20.42	165.28	42.97
7	90046+9004 7*-5	现浇C25砼地坪(厚 100mm)	m <sup>2</sup>	56.47	8.21	18.94	1.61	1.5	2.19	2.27	17.09	4.66
8	40120+ 40194*1.03 + 40207*1.03	机房基础现浇C20砼垫层	m <sup>3</sup>	515.66	29.59	182.23	11.55	13.33	18.87	20.19	164.42	42.58
9	90046+9004 7*-5	机房现浇C25砼地面(厚 100mm)	m <sup>2</sup>	56.47	8.21	18.94	1.61	1.5	2.19	2.27	17.09	4.66

### 建筑、安装工程单价汇总表

单位：元

序号	定额编号	工程名称	单位	单价 (元)	其 中							
					人工费	材料费	机械使用费	其他 直接费	间接费	施工利润	材料调差	税金
10	40148+ 40194*1.03 + 40207*1.03	机房C25砼基础	m <sup>3</sup>	532.43	27.49	191.29	16.65	13.95	19.76	21.14	165.28	43.96
11	40159*0+ 40149+ 40194*1.03 + 40207*1.03	机房地圈梁C25砼	m <sup>3</sup>	584.96	78.77	191.29	5.38	16.03	22.71	24.3	165.28	48.3
12	40107+ 40194*1.03 + 40207*1.03	现浇C25砼机墩	m <sup>3</sup>	520.39	29.49	190.81	5.96	13.48	19.08	20.42	165.28	42.97
13	90138	脚手架	m <sup>2</sup>	10.43	4.18	3.47	0.17	0.41	0.6	0.62	0.13	0.86
14	10051*0+ 10046	人工挖沟槽土方(10%)	m <sup>3</sup>	10.86	8.19	0.33		0.44	0.36	0.65		0.9
15	10275*0+ 10274	机械挖沟槽土方(90%)	m <sup>3</sup>	3.65	1.13	0.12	1.18	0.13	0.1	0.19	0.52	0.3
16	10337	土方回填	m <sup>3</sup>	23.16	14.4	0.86	2.89	0.94	0.76	1.39		1.91
17	30001	细砂垫层	m <sup>3</sup>	302.34	30.72	72.11		5.35	7.57	8.1	153.52	24.96
18	40120+ 40194*1.03 + 40207*1.03	镇墩和埋管C25砼	m <sup>3</sup>	524.43	29.59	188.19	11.55	13.64	19.31	20.66	165.28	43.3

预算附表4

### 建筑、安装工程单价汇总表

单位：元

序号	定额编号	工程名称	单位	单价 (元)	其 中							
					人工费	材料费	机械使用费	其他 直接费	间接费	施工利润	材料调差	税金
19	30029*1.03 1	M7.5浆砌石	m <sup>3</sup>	307.26	48.53	125.15	2.27	9.15	12.96	13.86	69.97	25.37
20	50005+ 50007	模板制安及拆除	m <sup>2</sup>	57.03	17.7	17.93	5.83	2.16	2.62	3.24	2.85	4.71
21	10251*0.9 + 10015*0.1	土方开挖	m <sup>3</sup>	3.1	0.88	0.09	0.99	0.1	0.08	0.15	0.55	0.26
22	40108+ 40194*1.03 + 40207*1.03	C25现浇砼侧墙	m <sup>3</sup>	559.46	55.16	191.87	8.98	15.02	21.28	22.77	165.28	46.19
23	40090+ 40194*1.03 + 40207*1.03	C25现浇砼底板	m <sup>3</sup>	533.38	46.03	189.46	0.66	13.99	19.81	21.2	165.28	44.04
24	40120+ 40194*1.03 + 40207*1.03	C20现浇砼垫层	m <sup>3</sup>	515.66	29.59	182.23	11.55	13.33	18.87	20.19	164.42	42.58
25	15001*0.01 5+ 15071*0.01 5	DN125钢管	m	255.46	64.77	55.9	43.33	9.68	45.34	15.33		21.09
26	90123	PE管 (DN160-1.0MPa)	m	117.77	6.97	0.79	0.92	0.45	0.66	0.69		9.72
27	10008	砍茅除杂	m <sup>2</sup>	3.09	2.31	0.12		0.13	0.1	0.19		0.26

### 建筑、安装工程单价汇总表

单位：元

序号	定额编号	工程名称	单位	单价 (元)	其 中							
					人工费	材料费	机械使用费	其他 直接费	间接费	施工利润	材料调差	税金
28	10025+ 10187*0+ 10186	清淤（就近堆放）	m <sup>3</sup>	7	0.63	0.38	3.16	0.22	0.18	0.32	1.54	0.58
29	10251*0.9 + 10015*0.1	土方开挖（就近堆放）	m <sup>3</sup>	3.1	0.88	0.09	0.99	0.1	0.08	0.15	0.55	0.26
30	10337	土方回填（利用料回填）	m <sup>3</sup>	23.16	14.4	0.86	2.89	0.94	0.76	1.39		1.91
31	10339	堤坡修整	m <sup>2</sup>	5.59	1.5	0.33	1.75	0.19	0.15	0.27	0.94	0.46
32	10337	过筛粘土回填	m <sup>3</sup>	23.16	14.4	0.86	2.89	0.94	0.76	1.39		1.91
33	90110	复合土工膜	m <sup>2</sup>	20.97	2.38	13.56		0.83	1.22	1.26		1.73
34	40110+ 40194*1.03 + 40207*1.03	C25砼阻滑墙	m <sup>3</sup>	532.63	36.83	191.48	7.27	13.96	19.77	21.16	165.28	43.98
35	40079+ 40194*1.03 + 40207*1.03	150mm厚C25砼护坡	m <sup>3</sup>	521.28	28.7	189.41	8.82	13.51	19.13	20.47	165.28	43.04
36	40125+ 40194*1.03 + 40207*1.03	100mm厚C25现浇砼压顶	m <sup>3</sup>	534.39	33.33	191.58	12.01	14.03	19.87	21.26	165.28	44.12
37	40325	伸缩缝(沥青杉板)	m <sup>2</sup>	148.02	19.33	93.39	0.03	5.86	8.3	8.88		12.22

建筑、安装工程单价汇总表

单位：元

序号	定额编号	工程名称	单位	单价 (元)	其 中							
					人工费	材料费	机械使用费	其他 直接费	间接费	施工利润	材料调差	税金
38	40148+ 40194*1.03 + 40207*1.03	C25现浇砼台阶	m <sup>3</sup>	532.43	27.49	191.29	16.65	13.95	19.76	21.14	165.28	43.96
39	40108+ 40194*1.03 + 40207*1.03	消力井C25砼现浇侧墙	m <sup>3</sup>	559.46	55.16	191.87	8.98	15.02	21.28	22.77	165.28	46.19
40	40081+ 40194*1.03 + 40207*1.03	消力井C25砼现浇底板	m <sup>3</sup>	556.88	51.71	188.57	13.77	14.92	21.13	22.61	165.28	45.98
41	40161	消力井C35现浇钢筋砼盖板	m <sup>3</sup>	680.56	147.69	226.4	7.99	19.87	28.14	30.11	164.18	56.19
42	40102+ 40194*1.03 + 40207*1.03	暗管C25砼现浇包管	m <sup>3</sup>	568.48	48.69	188.14	26.05	15.38	21.78	23.31	165.28	46.94
43	40108+ 40194*1.03 + 40207*1.03	暗管C25砼现浇端墙	m <sup>3</sup>	559.46	55.16	191.87	8.98	15.02	21.28	22.77	165.28	46.19
44	40107+ 40194*1.03 + 40207*1.03	C25截水墙砼量	m <sup>3</sup>	520.39	29.49	190.81	5.96	13.48	19.08	20.42	165.28	42.97

建筑、安装工程单价汇总表

单位：元

序号	定额编号	工程名称	单位	单价 (元)	其 中							
					人工费	材料费	机械使用费	其他 直接费	间接费	施工利润	材料调差	税金
45	50067	Φ110PVC管	m	18.7	0.29	12.87		0.74	1.08	1.12		1.54
46	50070	Φ160PVC管	m	45.84	0.6	31.65		1.81	2.66	2.75		3.78
47	90126	Φ300波纹管(放水低涵)	m	85.56	10.84	1.3	2.18	0.74	1.09	1.13		7.06
48	40351	钢筋制安	t	5585.07	758.64	2711.43	312.81	196.71	159.18	289.71	695.44	461.15
49	40109*0.6 + 40194*1.03 + 40207*1.03 + 40148*0.4 + 40194*1.03 + 40207*1.03	C25现浇砼消力池	m <sup>3</sup>	540.45	37.97	191.52	12.05	14.27	20.21	21.62	165.28	44.62
50	40148+ 40194*1.03 + 40207*1.03	C25现浇砼台阶及生物通道	m <sup>3</sup>	532.43	27.49	191.29	16.65	13.95	19.76	21.14	165.28	43.96
51	40148+ 40194*1.03 + 40207*1.03	C25砼现浇基础	m <sup>3</sup>	532.43	27.49	191.29	16.65	13.95	19.76	21.14	165.28	43.96
52	10339	边坡夯实	m <sup>2</sup>	5.59	1.5	0.33	1.75	0.19	0.15	0.27	0.94	0.46



### 建筑、安装工程单价汇总表

单位：元

序号	定额编号	工程名称	单位	单价 (元)	其 中							
					人工费	材料费	机械使用费	其他 直接费	间接费	施工利润	材料调差	税金
53	40108+ 40194*1.03 + 40207*1.03	C25砼现浇侧墙	m <sup>3</sup>	559.46	55.16	191.87	8.98	15.02	21.28	22.77	165.28	46.19
54	40081+ 40194*1.03 + 40207*1.03	C25砼现浇底板及基础	m <sup>3</sup>	556.88	51.71	188.57	13.77	14.92	21.13	22.61	165.28	45.98
55	40161	C25钢筋砼现浇盖板	m <sup>3</sup>	680.56	147.69	226.4	7.99	19.87	28.14	30.11	164.18	56.19
56	40079+ 40194*1.03 + 40207*1.03	100mm厚C25砼护坡	m <sup>3</sup>	521.28	28.7	189.41	8.82	13.51	19.13	20.47	165.28	43.04
57	90009	草皮护坡	m <sup>2</sup>	2.89	1.46	0.74		0.11	0.17	0.17		0.24
58	30029	M7.5浆砌石基础	m <sup>3</sup>	298.02	47.07	121.39	2.2	8.87	12.57	13.45	67.87	24.61
59	30030	M7.5浆砌石墙身	m <sup>3</sup>	314.48	58.38	121.93	2.22	9.49	13.44	14.38	68.67	25.97
60	40108+ 40194*1.03 + 40207*1.03	C25现浇砼防渗层	m <sup>3</sup>	559.46	55.16	191.87	8.98	15.02	21.28	22.77	165.28	46.19
61	40110+ 40194*1.03 + 40207*1.03	C25现浇砼截水墙	m <sup>3</sup>	532.63	36.83	191.48	7.27	13.96	19.77	21.16	165.28	43.98

建筑、安装工程单价汇总表

单位：元

序号	定额编号	工程名称	单位	单价 (元)	其 中							
					人工费	材料费	机械使用费	其他 直接费	间接费	施工利润	材料调差	税金
62	90040+90041*5	150mm厚泥结碎石路面	m <sup>2</sup>	31.63	2.45	14.48	0.64	0.91	1.34	1.39	7.81	2.61
63	40125+40194*1.03+40207*1.03	150mm厚C25现浇砼压顶	m <sup>3</sup>	534.39	33.33	191.58	12.01	14.03	19.87	21.26	165.28	44.12
64	100073*0+100077*0+100078	二次转运50m	m <sup>3</sup>	17.89	12.84			0.71	1.04	1.07		1.48
65	40362+20315	拆除原有损毁护坡(外运2km)	m <sup>3</sup>	107.13	1.81	2.29	52.88	2.96	4.04	4.48	29.82	8.85
66	100073+100075*15*0+100077+100081*15*0+100078+100082*15	二次转运200m	m <sup>3</sup>	38.33	27.5			1.51	2.22	2.3		3.16
67	100079+100083*15*0.81	浆砌石二次转运200m	m <sup>3</sup>	38.66	28.14			1.53	2.24	2.32		3.19
68	40362+90046+90047*5	拆除砼路面及恢复	m <sup>2</sup>	187.64	14.18	39.79	42.54	5.02	7.25	7.61	55.77	15.49
69	10042	清淤(外运2km)	m <sup>3</sup>	19.84	0.55	0.99	9.31	0.56	0.46	0.83	5.5	1.64
70	30080+20315	干砌石拆除(外运2km)	m <sup>3</sup>	36.67	1.87	0.43	17.28	1.02	1.28	1.53	10.24	3.03

建筑、安装工程单价汇总表

单位：元

序号	定额编号	工程名称	单位	单价 (元)	其 中							
					人工费	材料费	机械使用费	其他 直接费	间接费	施工利润	材料调差	税金
71	20455+ 20315	石方开挖（外运2km）	m <sup>3</sup>	82.98	1.83	0.58	41.79	2.3	2.79	3.45	23.39	6.85
72	40358	原砼面凿毛	m <sup>2</sup>	13.83	10.03	0.5		0.55	0.78	0.83		1.14
73	40081+ 40194*1.03 + 40207*1.03	100mm厚C25现浇砼底板	m <sup>3</sup>	556.88	51.71	188.57	13.77	14.92	21.13	22.61	165.28	45.98
74	10263+ 10339	外运回填土压实(3.0km)	m <sup>3</sup>	21.69	1.87	0.66	9.56	0.63	0.51	0.93	5.75	1.79
75	10007	砍青	m <sup>2</sup>	2.57	1.92	0.1		0.1	0.08	0.15		0.21
76	10337	渠道土方回填	m <sup>3</sup>	23.16	14.4	0.86	2.89	0.94	0.76	1.39		1.91
77	40086+ 40194*1.03 + 40207*1.03	C25现浇砼侧壁	m <sup>3</sup>	549.15	57.55	189.8	0.82	14.62	20.7	22.15	165.28	45.34
78	40125+ 40194*1.03 + 40207*1.03	C25现浇砼压顶	m <sup>3</sup>	534.39	33.33	191.58	12.01	14.03	19.87	21.26	165.28	44.12
79	50137	渠道模板制安及拆除	m <sup>2</sup>	31.74	11.35	12.12	0.73	1.26	1.53	1.89	0.23	2.62
80	100078+100 082*5	二次转运100m	m <sup>3</sup>	24.7	17.73			0.98	1.43	1.48		2.04

建筑、安装工程单价汇总表

单位：元

序号	定额编号	工程名称	单位	单价 (元)	其 中							
					人工费	材料费	机械使用费	其他 直接费	间接费	施工利润	材料调差	税金
81	40148+ 40194*1.03 + 40207*1.03	C25砼管座	m <sup>3</sup>	532.43	27.49	191.29	16.65	13.95	19.76	21.14	165.28	43.96
82	40184*0.67	φ200预制钢筋砼管	m	109.22	22.99	18.59	5.26	2.44	3.45	3.69	1.43	9.02
83	40081*0.4 + 40194*1.03 + 40207*1.03 + 40109*0.6 + 40194*1.03 + 40207*1.03	C25砼消力池	m <sup>3</sup>	550.23	47.66	190.44	10.9	14.66	20.76	22.21	165.28	45.43
84	40091+ 40194*1.03 + 40207*1.03	闸室C25砼底板	m <sup>3</sup>	523.75	38.92	189.32	0.58	13.61	19.27	20.62	165.28	43.25
85	40107+ 40194*1.03 + 40207*1.03	闸室C25砼闸墩	m <sup>3</sup>	520.39	29.49	190.81	5.96	13.48	19.08	20.42	165.28	42.97

建筑、安装工程单价汇总表

单位：元

序号	定额编号	工程名称	单位	单价 (元)	其 中							
					人工费	材料费	机械使用费	其他 直接费	间接费	施工利润	材料调差	税金
86	40121+ 40194*1.03 + 40207*1.03	C25砼面板	m <sup>3</sup>	561.54	53.57	196.72	7.31	15.11	21.39	22.89	165.28	46.37
87	30002	碎石垫层	m <sup>3</sup>	183.07	30.72	72.11		5.35	7.57	8.1	44.09	15.12
88	10061	土方开挖(人工开挖)	m <sup>3</sup>	13.24	9.98	0.4		0.54	0.44	0.79		1.09
89	30061	M7.5砖砌侧壁	m <sup>3</sup>	461.71	65.21	243.5	2.41	16.18	22.91	24.51	48.86	38.12
90	30059	M7.5砖砌基础	m <sup>3</sup>	454.91	65.8	238.47	2.36	15.94	22.58	24.16	48.05	37.56
91	30065	1:2水泥砂浆抹立面	m <sup>2</sup>	21.11	6.74	4.84	0.11	0.61	0.86	0.92	5.29	1.74
92	30064	1:2水泥砂浆抹平面	m <sup>2</sup>	17.49	4.79	4.42	0.1	0.48	0.69	0.73	4.83	1.44
93	100079+100 083*15*0.8 03	砖二次转运200m	m <sup>3</sup>	38.33	27.9			1.51	2.22	2.3		3.16
94	40362+ 20315	拆除原有损毁砼渠(外运 2km)	m <sup>3</sup>	107.13	1.81	2.29	52.88	2.96	4.04	4.48	29.82	8.85
95	40121+ 40194*1.03 + 40207*1.03	C25现浇砼撑杆	m <sup>3</sup>	561.54	53.57	196.72	7.31	15.11	21.39	22.89	165.28	46.37
96	40161	C25现浇涵盖板	m <sup>3</sup>	680.56	147.69	226.4	7.99	19.87	28.14	30.11	164.18	56.19
97	40081+ 40194*1.03 + 40207*1.03	C20现浇砼底板	m <sup>3</sup>	548.11	51.71	182.61	13.77	14.61	20.69	22.14	164.42	45.26

建筑、安装工程单价汇总表

单位：元

序号	定额编号	工程名称	单位	单价 (元)	其 中							
					人工费	材料费	机械使用费	其他 直接费	间接费	施工利润	材料调差	税金
98	30030	M7.5浆砌石桥墩	m <sup>3</sup>	314.48	58.38	121.93	2.22	9.49	13.44	14.38	68.67	25.97
99	100073+100 075*10*0+ 100077+100 081*10*0+ 100078+100 082*10	砼二次转运150m	m <sup>3</sup>	31.51	22.61			1.25	1.83	1.89		2.6
100	40362+ 20315	拆除原有损毁砼渠(外运 2km)	m <sup>2</sup>	107.13	1.81	2.29	52.88	2.96	4.04	4.48	29.82	8.85
101	80001	路床压实	m <sup>2</sup>	1.68	0.16		0.77	0.05	0.07	0.07	0.41	0.14
102	10262	外借回填土(1.5km-2km)	m <sup>3</sup>	15.02	0.4	0.31	7.25	0.41	0.34	0.61	4.46	1.24
103	90040+9004 1*-10	100m厚泥结碎石路面	m <sup>2</sup>	21.21	1.69	9.47	0.64	0.61	0.9	0.93	5.22	1.75
104	10338+ 10339	石渣回填	m <sup>3</sup>	21.76	13.41	0.93	1.85	0.84	0.68	1.24	1	1.8
105	40108+ 40194*1.03 + 40207*1.03	端墙现浇C25砼	m <sup>3</sup>	559.46	55.16	191.87	8.98	15.02	21.28	22.77	165.28	46.19
106	40120+ 40194*1.03 + 40207*1.03	底座现浇C25砼	m <sup>3</sup>	515.66	29.59	182.23	11.55	13.33	18.87	20.19	164.42	42.58

### 建筑、安装工程单价汇总表

单位：元

序号	定额编号	工程名称	单位	单价 (元)	其 中							
					人工费	材料费	机械使用费	其他 直接费	间接费	施工利润	材料调差	税金
107	40076+ 40194*1.03 + 40207*1.03	150mm厚C25现浇砼面层	m <sup>3</sup>	537.97	41.29	197.51	0.85	14.17	20.07	21.48	165.28	44.42
108	40107+ 40194*1.03 + 40207*1.03	抗滑键现浇C25砼	m <sup>3</sup>	520.39	29.49	190.81	5.96	13.48	19.08	20.42	165.28	42.97
109	40323	二毡三油	m <sup>2</sup>	163.17	15.03	109.25	0.02	6.46	9.15	9.79		13.47
110	40334	青麻沥青	m <sup>2</sup>	16.28	3.13	9.27		0.64	0.91	0.98		1.34
111	40184*0.87	Φ400预制钢筋砼管	m	161.47	29.85	24.14	6.83	3.16	4.48	4.79	1.85	13.33
112	40148+ 40194*1.03 + 40207*1.03	C25管道砼基础	m <sup>3</sup>	532.43	27.49	191.29	16.65	13.95	19.76	21.14	165.28	43.96
113	40102+ 40194*1.03 + 40207*1.03	C25管道砼包管	m <sup>3</sup>	568.48	48.69	188.14	26.05	15.38	21.78	23.31	165.28	46.94
114	40108+ 40194*1.03 + 40207*1.03	C25砼端墙	m <sup>3</sup>	559.46	55.16	191.87	8.98	15.02	21.28	22.77	165.28	46.19

预算附表4

建筑、安装工程单价汇总表

单位：元

序号	定额编号	工程名称	单位	单价 (元)	其 中							
					人工费	材料费	机械使用费	其他 直接费	间接费	施工利润	材料调差	税金
115	40081+ 40194*1.03 + 40207*1.03	C25砼沉砂池底板	m <sup>3</sup>	556.88	51.71	188.57	13.77	14.92	21.13	22.61	165.28	45.98
116	40108+ 40194*1.03 + 40207*1.03	C25砼沉砂池侧墙	m <sup>3</sup>	559.46	55.16	191.87	8.98	15.02	21.28	22.77	165.28	46.19
117	10262	外借回填土(1.5km-2km)	m <sup>3</sup>	15.02	0.4	0.31	7.25	0.41	0.34	0.61	4.46	1.24
118	20455	石方开挖	m <sup>3</sup>	54.41	0.74	0.29	28.13	1.52	1.84	2.28	15.13	4.49
119	10337	土石方路基回填压实	m <sup>3</sup>	23.16	14.4	0.86	2.89	0.94	0.76	1.39		1.91
120	30030	M7.5浆砌石路肩墙	m <sup>3</sup>	314.48	58.38	121.93	2.22	9.49	13.44	14.38	68.67	25.97
121	40109+ 40194*1.03 + 40207*1.03	C25砼现浇路肩墙	m <sup>3</sup>	545.8	44.95	191.68	8.98	14.48	20.51	21.95	165.28	45.07
122	40125+ 40194*1.03 + 40207*1.03	C20现浇混凝土压顶50mm	m <sup>3</sup>	525.51	33.33	185.53	12.01	13.72	19.42	20.78	164.42	43.39
123	10341	底板夯实	m <sup>2</sup>	4.92	1.58		2.05	0.19	0.28	0.3		0.41





